



JUDETUL COVASNA

PRIMARIA ORASULUI COVASNA

RO-525200 Covasna, str.Piliske nr.1 Tel.:+40-267-340001, fax.:342679 E-mail: primar@primaria.covasna.ro

Consiliul Local oras Covasna

Nr. ~~22~~ 11... din 18.04.2019

Expunere de motive

privind aprobarea executarii lucrărilor pe domeniul public al oraşului,
pentru realizarea obiectivului de investiţii “ Infiinţare spatii de joacă pentru copii”

Gradiniţa de copii nr.1 cu program prelungit Covasna doreşte “Infiinţarea de spaţii de joaca pentru copii” la incinta din strada Spitalului nr.14, cu sprijinul financiar al Uniunii Cadrelor Didactice Maghiare din Romania.

Imobilul de la adresa susamintită este înscris în cartea funciară nr. 25798 al oraşului Covasna cu număr cadastral 25 798, proprietatea aparţinând domeniului public al oraşului Covasna.

Complexul de joaca va fi alcătuit din:

Balansoar cu arc -2 buc, Cutie cu nisip 1 buc, Balansoar -1 buc, Echipament de joaca cu doua turnuri, doua tobogane, un tunel si doua pereti pentru cataract-1 buc, Leagăn cu trei locuri -1 buc, banca exteriora-2 buc, Cos de gunoi -1 buc

Intreaga valoare a investitiei este de 77 586,88 lei.


La solicitarea Gradiniţei de copii nr.1, cu program prelungit Covasna propunem:

1. Aprobarea executării lucrărilor pe terenul aparţinător domeniului public al oraşului Covasna, de la adresa strada Spitalului nr. 14, înscris în cartea funciară nr. 25798 al oraşului Covasna cu număr cadastral 25 798, ocupând maxim 184.98 mp.

2. Aprobarea Lucrările obiectivului “Infiinţarea spaţii de joaca pentru copii” cu valoarea maxima de 77 586,88 lei asigurată prin program de finanţare a Uniunii Cadrelor Didactice Maghiare din Romania prin grija Gradiniţei de copii nr.1 cu program prelungit Covasna.

3. Aprobarea documentatiei tehnica pentru autorizarea lucrărilor de construire D.T.A.C.+P.Th., întocmit de S.C. Piramis Design S.R.L.

Primar,
Gyerő József



ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA



Nr. 22 din 18.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea executării lucrărilor pentru realizarea obiectivului de
investiții "Înființare spații de joacă pentru copii" pe domeniul public al
orașului Covasna

Consiliul local al Orașului Covasna, întrunit în ședință ordinară din data de _____, ședință legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcție (____),

Analizând expunerea de motive a primarului, raportul compartimentului de specialitate, avizul comisiilor de specialitate și avizul de legalitate al secretarului orașului precum și adresa Grădiniței cu program prelungit Covasna nr. 408/12.04.2019 înregistrată la Primăria Orașului Covasna sub nr. 2099/12.04.2019

În conformitate cu prevederile:

- art. 4 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
- Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- HCL 4/2016 cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare a orașului Covasna pentru perioada 2016 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 44 alin (1) și (4) și art. 45 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit.c, art. 45 alin. (3) din **Legea nr. 215/2001** a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Cu votul "pentru" a _____ consilieri, "împotriva" a _____ consilieri și "abțineri" a _____ consilieri,

C.C./C.C

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 – Se însușește documentația tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construire întocmită de S.C. Piramis Design S.R.L., pentru investiția ”Înființare spații de joacă pentru copii”, anexă la prezenta

Art. 2 – Se aprobă executarea lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiții ”Înființare spații de joacă pentru copii” pe domeniul public al orașului Covasna


Art. 3 – Investiția se va realiza pe imobilului –teren înscris în CF 25798 cu nr. Cadastral 25798, proprietatea publică a orașului Covasna, situat pe strada Spitalului nr. 14 și va ocupa un maxim de 184,98 mp

Art. 4 – Finanțarea lucrărilor obiectivului de investiții ”Înființare spații de joacă pentru copii” cu valoare de 77.586,88 lei inclusive TVA va fi asigurată prin programul Uniunii Cadrelor Didactice Maghiare din România.

Art. 5 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va ocupa primarul orașului și directorul Grădiniței cu program prelungit nr. 1 oraș Covasna

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
VASILICA ENEA**



JUDETUL COVASNA

PRIMARIA ORASULUI COVASNA

RO-525200 Covasna, str. Piliske nr.1 Tel.: +40-267-340001, fax.: 342679 E-mail: primar@primaria.covasna.ro
Consiliul Local oras Covasna
Nr. 2/3 din 15.04.2019

Raport de specialitate

privind aprobarea executarii lucrărilor pe domeniul public al orașului,
pentru realizarea obiectivului de investiții “ Inființare spatii de joacă pentru copii”

Grădinița de copii nr.1 cu program prelungit Covasna dorește “Inființarea spații de joacă pentru copii” la incinta din strada Spitalului nr.14, cu sprijinul financiar al Uniunii Cadrelor Didactice Maghiare din Romania.

Imobilul de la adresa susamintită este înscris în cartea funciară nr. 25798 a orașului Covasna cu număr cadastral 25 798, proprietatea aparținând domeniului public al orașului Covasna.

Realizarea locurilor de joacă ține cont de numărul de copii și de vârsta acestora .Suprafața propusa spre amenajare are aproximativ 184,98 mp. Complexul de joacă va fi alcătuit din:

Balansoar cu arc -2 buc,

Cutie cu nisip 1 buc,

Balansoar -1 buc,

Echipament de joacă cu doua turnuri, doua tobogane, un tunel si doua pereti pentru cataract-1 buc,

Leagăn cu trei locuri -1 buc, banca exterioară -2 buc, Cos de gunoi -1 buc

Întreaga valoare a investiției se preconizează prin Devizul general al obiectivului de investiții la valoarea de 77 586,88 lei.

La solicitarea Grădiniței de copii nr.1, cu program prelungit Covasna propunem:

1. Aprobarea executării lucrărilor pe terenul aparținător domeniului public al orașului Covasna, de la adresa strada Spitalului nr. 14, înscris în cartea funciară nr. 25798 al orașului Covasna cu număr cadastral 25 798, ocupând maxim 184.98 mp.

2. Aprobarea Lucrările obiectivului “Inființarea spații de joacă pentru copii” cu valoarea maxima de 77 586,88 lei asigurată prin program de finanțare a Uniunii Cadrelor Didactice Maghiare din Romania prin grija Grădiniței de copii nr.1 cu program prelungit Covasna.


3. Aprobarea documentației tehnice pentru autorizarea lucrărilor de construire D.T.A.C.+P.Th., întocmit de S.C. Piramis Design S.R.L.

Legislația aplicabilă:

prevederile art. 44 alin. (1) și alin. (4) și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile art. 36 alin. (2) lit. „b” și „c”, art. 45 și art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Administrator public,
Rákosi Áron,



ROMÂNIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA

Nr. înreg.: 2214 / 18.04 2019.
Ind. dos.: I/1

AVIZ FAVORABIL

la proiectul de hotărâre privind aprobarea executării lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiții "Înființare spații de joacă pentru copii" pe domeniul public al orașului Covasna

În conformitate cu prevederile art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se avizează favorabil *proiectul de hotărâre având în vedere că se respectă prevederile ce se constituie în:*

Temei legal general:



- art. 36 alin. (2) lit.c, art. 45 alin. (3) din **Legea nr. 215/2001** a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Temei legal special:

- art. 4 din **Legea 213/1998** privind bunurile proprietate publică;
- **Legea 50/1991** privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- **HCL 4/2016** cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare a orașului Covasna pentru perioada 2016 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 44 alin (1) și (4) și art. 45 din **Legea 273/2006** privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

SECRETAR,
Vasilica Enea

E.V./R.Zs.



ROMÂNIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COVASNA


Nr. înreg.: ____/____ 2019

Ind. dos.: ____

REFERAT

Având în vedere faptul că Grădinița de copii nr. 1 Covasna dorește “Înființarea de spații de joacă pentru copii” la incinta din strada Spitalului nr. 14, cu sprijinul financiar al Uniunii Cadrelor Didactice Maghiare din România, certificăm faptul că terenul aferent Grădinitei pe care se va realiza acest obiectiv aparține domeniului public al orașului Covasna, carte funciara nr. 25798, număr cadastral 25798 și este înscris în anexa la HCL 19/2002 privind aprobarea listei finale cuprinzând bunurile care aparțin domeniului public al orașului, cu modificările și completările ulterioare, la poziția 156, conform HCL 16/2018, modificată prin HCL nr. 40/2018.

Intocmit,
Varga Monica



ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA



HOTĂRÂREA NR. 40/2018

cu privire la modificarea HCL 16/2018 cu privire la completarea anexei la HCL 19/2002 privind aprobarea listei finale curprinzand bunurile care apartin domeniului public al orașului, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința extraordinară din data de **16 martie 2018** ședință legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcție (14),

Analizând:

- expunerea de motive a primarului
- raportul compartimentului de specialitate
- avizele comisiilor de specialitate juridică, de administrare a domeniului public și privat
- avizul de legalitate al secretarului orașului

În temeiul prevederilor:

Adresa Instituției Prefectului Județului Covasna nr. 1778/15.02.2018 înregistrată la Primăria Orașului Covasna sub nr. 1189/19.02.2018

Art. 59 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative - republicată

- art. 858-863, art. 888 din **Codul civil**
- art. 3 alin (4), art. 21 și Anexa III – pct.5 din **Legea nr. 213/1998** privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare
- Anexa 4 din **H.G. nr. 548/1999** privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, cu modificările și completările ulterioare

În baza prevederilor art. 10, art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 115 alin. (1), lit. b) din **Legea nr. 215/2001** a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

Cu votul “pentru” a 14 consilieri, “împotrivă” a - consilieri și “abțineri” a - consilieri,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Anexa 1 la HCL 16/2018 cu privire la completarea anexei la HCL 19/2002 privind aprobarea listei finale curprinzand bunurile care apartin domeniului

public al oraşului, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La poziţiile 154, 155 şi 157 coloana 6 „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: „Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare”
- La poziţia 157 coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins:

CF nr.29242 , nr.top.1682/1/1, nr.cad. 9053 S=950 mp;

CF nr.29240, nr.top. 1682/2, nr.cad.401, S=1771 mp,

CF nr.29243, nr.top.1682/3, nr. cad.402 , S=500 mp.

Supr. totala=3221 mp.



Adresa imobilului: str. Ghiocelului nr. 10

Art. 2 – Se aprobă revocarea art. 2 alin. 2 şi anexa 2 la HCL 16/2018 cu privire la completarea anexei la HCL 19/2002 privind aprobarea listei finale curprinzand bunurile care apartin domeniului public al oraşului, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 3 – Celelalte prevederi ale la HCL 16/2018 cu privire la completarea anexei la HCL 19/2002 privind aprobarea listei finale curprinzand bunurile care apartin domeniului public al oraşului, cu modificările şi completările ulterioare, rămân neschimbate

Art. 4– Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se va ocupa primarul oraşului prin aparatul de specialitate.

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
GAZDA ISTVÁN



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
VASILICA ENEA





ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORĂȘULUI COVASNA



HOTĂRÂREA NR. 16/2018

cu privire la completarea anexei la HCL 19/2002 privind aprobarea listei finale cuprinzând bunurile care aparțin domeniului public al orașului, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința ordinară din data de 25 IANUARIE 2018, ședință legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcție (16),

Analizând:

- expunerea de motive a primarului
- raportul compartimentului de specialitate
- avizele comisiilor de specialitate juridică, de administrare a domeniului public și privat și pentru turism
- avizul de legalitate al secretarului orașului

În temeiul prevederilor:

- procesul-verbal din data de 22 ianuarie 2018 al Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului,
- **Hotărârea Consiliului Local nr. 19/2002 cu privire la aprobarea listei finale cuprinzând bunurile care aparțin domeniului public, cu modificările și completările ulterioare**, hotărâre care a stat la baza H.G. nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al județului Covasna, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Covasna, Anexa 5, modificată prin H.G. nr. 700/2003 și H.G. nr. 495/2010,
- HCL 41/2017 privind completarea anexei la HCL 19/2002 privind aprobarea listei finale cuprinzând bunurile care aparțin domeniului public al orașului, cu modificările și completările ulterioare
- art. 858-863, art. 888 din **Codul civil**
- art. 3 alin (4), art. 21 și Anexa III – pct.5 din **Legea nr. 213/1998** privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare
- art. 41 alin. (5) din **Legea nr. 7/1996** a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, modificat și completat prin Ordinul nr. 1340/2015

- Anexa 4 din H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, cu modificările și completările ulterioare
- Legea 79/ 2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice;

În baza prevederilor art. 10, art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

Cu votul "pentru" a 16 consilieri, "împotrivă" a - consilieri și "abținer" a - consilieri,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se constată apartenența la domeniul public al orașului Covasna a următoarelor bunuri imobile:

- Centrul de Informare Turistica
- Terenul aferent Centrului de Informare Turistica
- Terenul aferent Grădiniței de copii, str. Spitalului
- Teren aferent Grădiniței cu program prelungit, str. Glăioceiului

Art. 2 - (1) La anexa "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Covasna" Secțiunea I Bunuri imobile, aprobată prin HCL 19/2002 cu privire la aprobarea listei finale a bunurilor care aparțin domeniului public al orașului, cu modificările și completările ulterioare, după poziția 153 se introduc 4 poziții, respectiv **pozițiile 154-157**, conform anexei 1 la prezenta.

(2) Ca urmare a modificărilor și completărilor ulterioare adopțiunii HCL 19/2001, anexa „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Covasna” Secțiunea I - Bunuri imobile, va avea următorul conținut, prevăzut în anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 - Valoarea de inventar a bunurilor imobile aparținând domeniului public al orașului, prevăzute în anexa 2 la prezenta va fi actualizată în cursul anului 2018, conform Legii 79/ 2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice;

Art. 4 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se va ocupa primarul orașului prin aparatul de specialitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DOMAHAZI JANOS

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
VASILICA ENEA



Indeputat COVASNA
Orasul Covasna

COMISIA SPECIALA PENTRU ÎNTOCMIREA INVENTARULUI
BUNURILOR CARE ALCAȚUTESC DOMENIUL PUBLIC AL
MUNICIPIULUI, ORAȘULUI SAU COMUNEI

Înscris de consiliul local
prin Hotărârea nr. 16 din 2018

Primar Orasului,
GYERO JOZSEF

INVENTARUL
bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Covasna

Secțiunea I						
Bunuri imobile						
Nr. crt.	Codul de clasificare	Denumirea bunului	Elementele de identificare	Anul dobândirii sau, după caz, al cărui în folosință	Valoarea de inventar	Situația juridică actuală
0	1	2	3	4	5	6
154	1.6.2.	Centrul de Informare Turistica	CF nr. 25751, numar cad. 25751-C1 suprafata construita =98 mp. Adresa imobilului: , str. Unirii nr. 2 Covasna	2010	1.148.000 lei	HCL nr. 59/2009 cu privire la stabilirea amplasamentului pentru „Centrul de informare turistica și Amenajare Parcare aferenta” in orasul Covasna HCL 88/2009 cu privire la aprobarea Proiectului Tehnic și Detaliului de executie al investitiei “Centrul de Informare Turistica și Reabilitare Cui de Acces Aferente”
155		Teren aferent Centrului de Informare Turistica	CF nr. 25751 cu nr. Top.484/2/a/2,479/1/1 suprafata =525 mp;	2010		Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si


VIZAT SPRE
NESCIMBARE

		Adresa imobilului: str. Unirii nr. 2 Covasna				completările ulterioare HCL nr. 136/2009 cu privire la dezhipirea parcelelor în vederea înscrierii separate a terenului pe care se construiește Central de Informare Turistică
156	Terenul aferent Grădiniței cu program normal	CF nr. 25798, nr. cad. 25798, suprafața = 640 mp Adresa imobilului: str. Spitalului	2011			Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare
157	Teren aferent Grădiniței cu program prelungit str. Ghiocelului,	-CF nr. 8962, nr. top. 1682/1/1, nr. cad. 9053 S=950 mp, -CF nr. 8894 nr. top. 1682/2, nr. cad. 401, S=1771 mp, -CF nr. 8890, nr. top. 1682/3, nr. cad. 402, S=500 mp. Supr. totală=3221 mp. Adresa imobilului: str. Ghiocelului nr. 10	2007	95.825 lei		Contract de vânzare-cumpărare nr. 1774 din 22/06/2007 HCL nr. 47/2007 cu privire la aprobarea achiziționării terenului oferit de dl. Domokos Erno- Atâta necesar construirii unei grădinițe prin program guvernamental

Președinte,

GYERŐ JÓZSEF

(numele și prenumele, semnătura și sigilul)



Membri:

Ene Vasilica

Bagoly Zsolt Lajos

Rákosi Aron

Clurea Maria Crina

(numele, prenumele și semnătura)

VIZAT SPRE
NESCIMBARE



Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară COVASNA
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Târgu Secuiesc

EXTRAS DE CARTE FUNCİARĂ PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 25798 Covasna

Nr. cerere	150
Ziua	1
Luna	8
Anul	20
Cod verificare	



100050598917

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN intravilan

Adresa: Loc. Covasna, Str. Spitalului, Jud. Covasna

Nr. Crt	Nr. cadastral Nr. topografic	Suprafata* (mp)	Observatii / Referinte
A1	25798	640	

B. Partea II. Proprietari și acte

Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale		Referințe
12037 / 08/07/2011		
Act Notarial nr. act de comasare aut.nr.1213, din 29/06/2009 emis de BNP.Domokos Erno Attila;		
82	Intabulare, drept de PROPRIETATE cu titlu vechi conform Sentintei Civile nr.994/1965 Inch.nr.112/1967, Sentintei Civile nr.673/1994, conform Inch.nr.538/1996; conf.Decretului nr.223/1974 conform Inch. nr.541/1979, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1	A1
1) STATUL ROMAN		
OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 24102/Covasna, inscrisa prin incheierea nr. 13071 din 05/10/2009;		

C. Partea III. SARCINI .

Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini	Referințe
NU SUNT	



HOTĂRÂREA NR. 157/2010

Privind aprobarea dezlipirii parcelare a imobilului cuprins în
Cartea funciară nr. 24102 din str. Elisabeta nr. 24 în vederea
evidențierii separate a Grădiniței de copii și a Serviciului de
Ambulanta

Consiliul local al Orașului Covasna, întrunit în ședință ordinară din data de 13
DECEMBRIE 2010, ședință legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcție

Analizând:

- expunerea de motive a primarului;
- raportul compartimentului de specialitate,
- avizul dat de secretara orașului,
- avizul dat de comisia de specialitate a consilierilor la proiectul prezentei hotărâri,

Având în vedere Documentația cadastrală privind identificarea imobilului cuprins
în CF 24102, Covasna, A+1, întocmită de SC EURO – TOPO SRL,

În conformitate cu prevederile:

- art. 42, art. 43 și art. 46 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 2 și art. 5 lit. b) din Regulamentul din 13 octombrie 2006 privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul nr. 634/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 25 din Legea 350/2001 pentru amenajarea teritoriului și urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c), art. 45 alin. (3), art. 115 alin. (1) lit. b), art. 120 și art. 121 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, Republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Cu votul „pentru” a 16 consilieri, „împotriva” a — consilieri și
„abțineri” a — consilieri.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă dezlipirea parcelară a imobilului proprietatea publică a
Orașului Covasna înscris în CF 24102 Covasna nr. cadastral 24102 suprafață totală de
1705mp, conform documentației anexa nr. 1 la prezenta, după cum urmează:



	mp	de folosinta	imobilului		(mp)	de folosinta	imobilului
24102	1242	Ce		25798	557	Ce	Lot 1
	463	Ag		25799	83	Ag	
					685	Ce	Lot 2
Total	1705				380	Ag	
					1705		

Art. 2 - (1) Asupra imobilului cu nr. cad. nou 25798 în suprafață de 640 mp, se va întabula construcția - GRĂDINIȚA DE COPII.


(2) Asupra imobilului cu nr. cad. nou 25799 în suprafață de 1065 mp, se vor întabula construcțiile folosite de Serviciul de Ambulanță.

Art. 3 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa Primarul Orașului și dl. Rakosi Aron - referent de specialitate Compartiment Urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
POLHAC GHEORGHE

Contrasemnează
SECRETAR
VASILICA ENEA




MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
GRĂDINIȚA DE COPII NR 1 CU PROGRAM PRELUNGIT COVASNA
RO-525200 COVASNA Tel/Fax:0267-340437
Str.Gábor Áron Nr.1 email: gppcovasna@gmail.com
Cod fiscal: 16028431 cod sirues:458788

Nr.inreg. 408 / 12.04.2019

Către,


PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA



Prin prezenta vă rog să ne sprijiniți în obținerea cererii de emitere a autorizației de construire pentru "Înființare spații de joacă pentru copii" în incinta grădinițelor de copii nr.1 și 2. Terenul se află în intravilanul localității și este în proprietatea Orașului Covasna.

Pentru a obține autorizația de construire este necesar H.C.L. Covasna pentru aprobarea executării lucrării.

Director,
GERGELY-KOVÁCS KATALIN



EXTRAS DE CARTE FUNCİARĂ PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 25798 Covasna

Nr. cerere	10711
Ziua	04
Luna	06
Anul	2018
Cod verificare	
	
100058114561	

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Covasna, Str Spitalului, Jud. Covasna

Nr. Crt	Nr. cadastral Nr. topografic	Suprafața* (mp)	Observații / Referințe
A1	25798	640	teren parțial imprejmuit (neimprejmuit între pct.11-12)

Construcții

Crt	Nr cadastral Nr.	Adresa	Observații / Referințe
A1.1	25798-C1	Loc. Covasna, Str Spitalului, Jud. Covasna	S. construita la sol:195 mp; S. construita desfasurata:585 mp; Gradinita cu program normal din caramida tip P+2E edificata in anul 1981.

B. Partea II. Proprietari și acte


Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale		Referințe
10711 / 04/06/2018		
Act Administrativ nr. Hotararea nr.16/2018, din 25/01/2018 emis de Consiliul Local al or. Covasna (documentatie cadastrala);		
B6	Intabulare, drept de PROPRIETATEca domeniu public, dobandit prin Lege, cota-actuala 1/1 1) ORASUL COVASNA , CIF:4404613	A1
Act Administrativ nr. Certificat de atestare a edificarii constructiei nr.1618, din 09/03/2018 emis de Primaria or. Covasna (documentatie cadastrala);		
B8	Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Construire, cota actuala 1/1 1) ORASUL COVASNA , CIF:4404613	A1.1

C. Partea III. SARCINI .

Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini	Referințe
NU SUNT	

Nr cadastral	Suprafața (mp)*	Observații / Referințe
25798	640	teren partial imprejmuit (neimprejmuit intre pct.11-12)

DETAHLI LINIARE IMOBIL



Nr Crt	Categorie folosință	Intra vilan	Suprafața (mp)	Tarla	Parcelă	Nr. topo	Observații / Referințe
1	curți construcții	DA	557	-	-	-	teren împrejmuit (neimprejmuit între pct.11-12)
2	arabil	DA	83	-	-	-	teren împrejmuit (neimprejmuit între pct.11-12)

Crt	Număr	Destinație construcție	Supraf. (mp)	Situație juridică	Observații / Referințe
A1.1	25798-C1	construcții administrative și social culturale	195	Cu acte	S. construită la sol:195 mp; S. construită desfășurată:585 mp; Grădinița cu program normal din cărămida tip P+2E edificată în anul 1981.

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment (m)
1	2	0.618
2	3	17.484

Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment (m) (m)
3	4	7.258
4	5	0.363
5	6	8.25
6	7	3.075
7	8	1.855
8	9	1.18
9	10	3.0
10	11	6.77
11	12	0.012
12	13	6.395
13	14	5.277
14	15	0.007
15	16	3.346
16	17	30.574
17	1	20.285

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.
 *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile în vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbateră succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, -, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 231, 261.

Data soluționării,

27-06-2018

Data eliberării,

27-06-2018

Asistent Registrator,

ILDIKO FETES

(parafa și semnătura)

Referent

(parafa și semnătura)

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AL IMOBILULUI

Scara 1:500


Nr.cadastral nou	Nr.cadastral	Suprafata masurata a imobilului (mp)	Adresa imobilului
	25798	640 mp	intr.loc.Covasna, str.Spitalului, jud.Covasna.
Nr.Cartei Funciare			Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)
25798-Covasna			COVASNA

483693.7284

483693.7284

591327.9916

591415.2306



591327.9916

591415.2306

483624.6272

A. Date referitoare la teren

483624.6272

Nr. parcela	Categorie de folosinta	Suprafata (mp)	Mentii
1	Cc	557	teren partial imprejmuit (ncimprejmuit intre pct.11-12)
2	A	83	
Total		640	

B. Date referitoare la constructii

Cod constr.	Destinatia	Suprafata construita la sol (mp)	Mentii
C1	CAS	195	Gradinita cu program normal din caramida tip P+2E edificata in anul 1981 cu suprafata construita desfasurata= 585 mp
Total		195	

Suprafata totala masurata a imobilului = 640 mp

Suprafata din act = 640 mp

Executant S.C. EURO-TOPO S.R.L. Ing. Jakob Sandor Confirm executarea masuratorilor la teren, corectitudinea intocmirii documentatiei cadastrale si corespondenta acestora cu realitatea din teren CERTIFICAT DE AUTORIZARE Nr. RO-B-J 0905 Clasa III SC EURO-TOPO SRL CERTIFICAT DE AUTORIZARE Nr. 20-20-20 Clasa III SC EURO-TOPO SRL	Inspector Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numarului cadastral Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară COVASNA Nume si prenume STĂNESCU ALINA IOANA Funcție . Consilier cadastral Semnatura si parafa Stampila BCPI
---	--

Data: Iunie, 2018

Semnatura si stampila

Semnatura si parafa
Stampila BCPI

Data:

I. MEMORIU TEHNIC GENERAL

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

1.1.Denumirea obiectivului de investiții

INIINȚARE SPAȚII DE JOACĂ PENTRU COPII

1.2.Amplasamentul

Jud. Covasna, orașul Covasna, str. Spitalului.

1.3.Titularul investiției

Denumire: UNIUNEA CADRELOR DIDACTICE MAGHIARE DIN ROMÂNIA

Adresă: Miercurea Ciuc, str. Petőfi Sándor nr. 4, județul Harghita

Nr. Înreg. 40/1991, în Registrul asociațiilor și fundațiilor ținut la grefa Judecătoriei M - Ciuc
C.U.I. 4466020

1.4.Beneficiarul investiției

Denumire: Orașul Covasna prin Primar Gyerő József

Adresă: Jud. Covasna, orașul Covasna, str. Piliske, nr. 1.

1.5.Elaboratorul proiectului de execuție

Denumire : S.C. PIRAMIS DESIGN S.R.L.

Adresă: Miercurea Ciuc, Str. Harghita, Nr. 2, Ap. 17

Nr. Înreg. J19/401 din 03.05.2007

C.U.I. 21672888 din 04.05.2007

Tel: 0743258629

Ținând cont de situația existentă se vor realiza următoarele lucrări:

- delimitarea suprafeței de siguranță din nisip de cea de pământ, se va realiza prin bordurare, bordura fiind din cauciuc;
- montarea mobilierelor urbane, elementelor de joacă

Ansambul de joacă

La realizarea locurilor de joacă se va ține cont de numărul de copii și de vârsta acestora. Suprafața propusă spre amenajare are aproximativ 184,98 mp.

În acest sens se va realiza un complex de joacă alcătuit din:

A. Balansoar cu arc – 2 buc.

Balansoarul pe arc în formă de cal, va avea un scaun în formă de șa și mânere de prindere laterale.

Înălțime maximă de cădere: 0,65 m.

Spațiu de siguranță 4,00 x 3,50 m – spații verzi, gazon.

Este destinat copiilor cu vârsta între 2-10ani.

Este prevăzut cu un loc și este compus din:

- ansamblu fundație din oțel inoxidabil ambutizat;
- ansamblu arc elicoidal;
- panou din HDPE – polietilenă de înaltă densitate;
- mânre din HDPE cu inserții metalice;
- suporti pentru picioare din HDPE cu inserții metalce;
- șezut din HDPE;
- organe de asamblare metalice din tablă ambtizată și șuruburi cu piulițe cu autofrânare;
- capace și șaibe din plastic pentru protecția șuruburilor și piulițelor;

B. Cutie cu nisip – 1buc.

Cutie cu nisip are o formă pătrată realizat din lemn stratificat cu 4 locuri de șezut la colțuri.

Înălțime maximă de cădere: 0,28 m.

Spațiu de siguranță 5,00 x 5,00 m – spații verzi, gazon.



s.c. PIRAMIS DESIGN s.r.l.
MIERCUREA CIUC, Str. HARGHITA,
Nr. 2, Ap. 17, Județul HARGHITA
CUI: 21672888 din 04.05.2007, J19/401/03.05.2007
Tel: 0743258629

Este destinat copiilor cu vârsta între 1-12ani.

Este prevăzut cu patru locuri de șezut la colțuri și este compus din:

- lemn de brad stratificat;

C. Balansoar – 1 buc.

Balansoarul cu suport rigid cu 2 posturi.

Înălțime maximă de cădere: 1,00 m.

Spațiu de siguranță 6,00 x 3,20 m – spații verzi, gazon.

Este destinat copiilor cu vârsta între 1-14ani.

Este prevăzut cu două locuri și este compus din:

- ansamblu fundație și stâlp central din tub de oțel inoxidabil;
- grindă de lemn stratificat;
- mânere din oțel inoxidabil;
- șezut din HDPE;

D. Echipament de joacă cu două turnuri, două tobogane, un tunel și două pereți pentru cățărare – 1 buc.

Ansamblul de joacă este format din două turnuri pătrate cu acoperiș din HDPE, la turnuri sunt alipite două module de tobogane. Turnurile între ele sunt legate printr-un pod pentru cățărare din HDPE. Accesul în turn se face printr-o bară metalică verticală sau două module de cățărare, unul înclinat și unul vertical.

Înălțime maximă de cădere: 1,20 m.

Spațiu de siguranță 8,20x 7,90 m – nisipi cu grosimea de 20 cm.

Este destinat copiilor cu vârsta între 3-14ani.

Este compus din:

- două turnuri pătrate din lemn cu acoperiș din polietilenă de înaltă densitate (HDPE);
- două tobogane;
- un pod pentru cățărare din polietilenă de înaltă densitate (HDPE);
- o bară metalică;
- două module de cățărare;



s.c. PIRAMIS DESIGNs.r.l.
MIERCUREA CIUC, Str. HARGHITA,
Nr. 2, Ap. 17, Judetul HARGHITA
CUI: 21672888 din 04.05.2007, J19/401/03.05.2007
Tel: 0743258629

Turnul conține două platformă din rășinoase, acesta este folosit de copii ca zonă de așteptare și de joacă înaintea alunecării pe tobogan. Această platformă este dotat cu balustrăzi care împiedică căderea din turn. Turnurile au câte un acoperiș în două pante din polietilenă de înaltă densitate.

Toboganele sunt realizate din polietilenă de înaltă densitate și sunt legate la turnuri prin ajutorul tijelor și profilelor metalice.

Podul pentru cățărare are structura de rezistență realizată din rășinoase, elemente destinate pentru cățărare sunt din HDPE și sunt legate la structura de rezistență prin lanțuri, și șuruburi speciale.

Structura de rezistență este formată din:

- fundații izolate rigide din beton simplu;
- 8 stâlpi verticali, 4 grinzi orizontali din lemn stratificat;
- platformă/podea din rășinoase;
- tije și profile metalice pentru îmbinări, elementele de conectare sunt confecționate din oțel inoxidabil și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice;

E. Leagăn cu trei locuri – 1 buc.

Ansamblul de joacă este format dintr-un modul de leagăn care conține trei leagăne, două cu șezut pătrat, unul cu bare de protecție care împiedică căderea din șezutul leagănelui și un șezut de tip cuib, cu forma rotundă.

Înălțime maximă de cădere: 1,30 m.

Spațiu de siguranță 6,00 x 8,00 m – nisip cu grosimea de 20cm.


Este destinat copiilor cu vârsta între 3-14 ani.

Este compus din:

- două leagăne cu șezut pătrat, unul cu bare de protecție;
- un leagăn cu șezut circular de tip cuib;

Structura de rezistență este formată din:

- fundații izolate rigide din beton simplu;
- 6 stâlpi înclinați și 1 grindă orizontală din lemn stratificat;
- tije și profile metalice pentru îmbinări, elementele de conectare sunt confecționate din oțel inoxidabil și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice;



s.c. PIRAMIS DESIGNs.r.l.
MIERCUREA CIUC, Str. HARGHITA,
Nr. 2, , Ap. 17, Judetul HARGHITA
CUI: 21672888 din 04.05.2007, J19/401/03.05.2007
Tel: 0743258629

F. Bancă exterioră – 2 buc.

Banca exterioră este realizat din țevă rectangulară de 40x40x1,5mm și dulap de lemn geluit cu dimensiunile 40x80mm prinse pe structura din metal cu ajutorul șuruburilor. Structura metalică este prinsă în fundația din beton simplu cu ajutorul ancorajelo filetate.

G. Coș de gunoi exterior – 1 buc.

Coșul de gunoi este realizată din țevă rectangulară 30x30x1,5mm, cu picioarele prinse în blocul de beton simplu. Cuvă coșului este realizat din tablă groasă , pe cuvă sunt prinse elemente din lemn cu dimensiunile 40x20mm.

Condiții tehnice

Toate elementele ansamblurilor de joacă pentru copii vor fi realizate în conformitate cu standardele Europene EN 1176 – partea 1 – 7, care cuprind regulile și cerințele de siguranță generală și metodele de testare, riscurile specifice privind leagănele, toboganele, traseele de cabluri, balansoarele, precum și aspectele privind instalarea, inspecția, întreținerea și exploatarea acestora și standardul European EN 1177 privind suprafețele de siguranță. Echipamentele montate trebuie să corespundă normelor, normativelor și standardelor în vigoare, această sarcină va cade în sarcina producătorului și a executantului/montatorului

Materiale utilizate

Toate elemente componente ale ansamblurilor de joacă din lemn vor fi din lemn de esență rășinoasă stratificată, fără noduri și alte defecte și vor fi tratate împotriva mușcăiului, ciupercilor și dăunătorilor (insectelor) precum și împotriva degradării fizico-chimice cu soluții de impregnare netoxice.

Toate elementele componente ale ansamblurilor de joacă din lemn vor fi cu toate suprafețele bine finisate, colțurile elementelor bine rotunjite și prelucrate.

Sistemele de prindere în sol vor fi obligatoriu confecționate din metal tratat prin zincare și vopsire. Toate șuruburile folosite în ansambluri vor fi cu piulițe autoblocate și vor fi prevăzute cu sisteme de strângere cu chei speciale pentru prevenirea accesului persoanelor neautorizate.

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

INFIIŢĂRE SPAŢII DE JOACĂ PENTRU COPII -TIP III.

În preţuri la data de 02.07.2018; 1 euro = 4.661 lei la cursul BNR


Nr. crt.	Denumirea capitolului şi subcapitolului de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Lei	Euro	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului						
1.1.	Obţinerea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2.	Amenajarea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.3.	Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilitatilor	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL CAPITOL 1		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului						
2.1.	Lucrări de racordare la utilităţile publice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL CAPITOL 2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică						
3.1.	Studii	1,400.00	300.36	266.00	1,666.00	357.43
	3.1.1. Studii de teren	1,400.00	300.36	266.00	1,666.00	357.43
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.	Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize/acorduri autorizatii	500.00	107.27	95.00	595.00	127.66
3.3.	Expertizare tehnică	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.	Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.	Proiectare	3,000.00	643.64	570.00	3,570.00	765.93
	3.5.1. Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie şi deviz general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.5.4. Documentaţii tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie	500.00	107.27	95.00	595.00	127.66
	3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie	2,500.00	536.37	475.00	2,975.00	638.28
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziţie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.	Consultanţa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.7.2. Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.	Asistenţa tehnică	500.00	107.27	95.00	595.00	127.66
	3.8.1. Asistenţa tehnică din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de inspectoratul de Stat în Construcţii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.8.2. Dirigenţie de şantier	500.00	107.27	95.00	595.00	127.66
TOTAL CAPITOL 3		5,400.00	1,158.35	700.00	6,158.35	1,327.66

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1	Construcții și instalații	52,208.69	11,201.18	9,919.65	62,128.34	13,329.40
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5	Dotări	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.6	Active necorporale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL CAPITOL 4		52,208.69	11,201.18	9,919.65	62,128.34	13,329.40
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli						
5.1.	Organizare de șantier	1,566.26	336.04	297.59	1,863.85	399.88
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	1,566.26	336.04	297.59	1,863.85	399.88
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	313.25	67.21	0.00	313.25	67.21
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului bancii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	261.04	56.01	0.00	261.04	56.01
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	52.21	11.20	0.00	52.21	11.20
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	5,760.87	1,235.97	1,094.57	6,855.43	1,470.81
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		7,640.38	1,639.22	1,392.15	9,032.54	1,937.90
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6.2	Probe tehnologice și teste	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL CAPITOL 6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL GENERAL		65,249.07	13,998.94	12,337.81	77,586.88	16,645.97
<i>Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)</i>		<i>53,774.95</i>	<i>11,537.21</i>	<i>10,217.24</i>	<i>63,992.19</i>	<i>13,729.28</i>

Data:
02.07.2018

Beneficiar:

Întocmit:




ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 9437 din 25.10.2018.
Ind.Dos. III.A.3.
Spre știință:

F.6.

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 9437 din 25.10.2018.

În scopul:



ÎNFIINȚARE SPAȚII DE JOACĂ PENTRU COPII

Ca urmare a cererii adresate de **ORAȘ COVASNA PRIN PRIMAR GYERŐ JÓZSEF** cu domiciliul/sediul în județul COVASNA, municipiul/orașul/comuna COVASNA, sat -, sectorul -, cod poștal -, strada PILISKE, nr.1, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, telefon/fax 0267-340001, e-mail -, înregistrată la nr. 9437 din 28.09.2018, pentru imobilul - teren și/sau construcții -, situat în județul COVASNA, oraș COVASNA, satul -, sectorul - cod poștal -, strada SPITALULUI, nr. -, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, sau identificat prin PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ, PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI, EXTRAS CF NR. 25798 COVASNA, în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism nr. 1062/1998 faza PUG, aprobată prin hotărârea Consiliului Local al orașului Covasna nr. 10/2000, prelungit cu HCL nr.106/2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC:

Terenul se află în intravilanul localității conform PUG aprobat și este în proprietatea solicitantului, conform CF. Nr. 25798 COVASNA.

2. REGIMUL ECONOMIC:

Categoria de folosință curți construcții, arabil în suprafață de 640mp, iar conform PUG aprobat folosința actuală a terenului: zonă pentru locuințe și dotări aferente UTR 38.

3. REGIMUL TEHNIC:

Se vor elibera certificate de urbanism în principal pentru construcții de locuințe și dotări de interes local.

Amenajarea unui spațiu de joacă pentru copii, pe un teren aflat în proprietatea solicitantului, prin amplasarea unui grup de construcții din lemn stratificat și polietilenă de înaltă densitate anume: scară mică, rampă mică, tobogan, cățătoare, butoi, leagăn, balansoar etc.

Utilități: are acces la utilitatea publică de apă potabilă, curent electric, gaze naturale și canalizare menajeră.

Indicii urbanistici maximi: procentul de ocupare a terenului și coeficientul de utilizare a terenului, sunt POT maxim 30%, CUT maxim 0,9 conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG aprobat prin HCL nr. 10/2000.

Documentele necesare obținerii autorizației de construire sunt cele prevăzute în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul MDRT nr. 839/2009, cu modificările și completările ulterioare.

DTAC va fi întocmită de colective de specialitate în condițiile prevederilor Art. 9 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și ale Art.18 din Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, cu modificările și completările ulterioare și va respecta Conținutul Cadru al documentației tehnice pentru executarea lucrărilor de construcții din Anexa nr. 1 la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

În proiectare și execuție se vor respecta prevederile actelor normative și ale reglementărilor tehnice în vigoare, actualizate, specifice acestor tipuri de investiții (HG 525/1996 cu modificările și completările ulterioare, etc) și prevederile Legii nr.448/2006, republicată și actualizată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

ÎNFIINȚARE SPAȚII DE JOACĂ PENTRU COPII

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire / desființare
și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire / desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI COVASNA
520013 SF.GHEORGHE, B-DUL GEN. GRIGORE BĂLAN NR. 10, JUDEȚUL COVASNA

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

În vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și/sau a procedurii de evaluare adecvată.
În urma evaluării inițiale a notificării privind intenția de realizare a proiectului se va emite punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului.

În situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește efectuarea evaluării impactului asupra mediului și/sau a evaluării adecvate, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

În situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE va fi însoțită de următoarele documente:

- a) **certificatul de urbanism (copie);**
- b) **dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);**
- c) **documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):**

☒ D.T.A.C.

☐ D.T.O.E.

☐ D.T.A.D.

d) **avizele și acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism:**

d.1) **avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura (copie):**

☒ alimentare cu apă

☒ canalizare

☒ alimentare cu energie electrică

☐ alimentare cu energie termică

☒ gaze naturale

☐ telefonizare

☐ salubritate

☐ transport urban

Alte avize/acorduri:

d.2) **avize și acorduri privind:**

☐ securitatea la incendiu

☐ protecția civilă

☐ sănătatea populației

d.3) avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):

- H.C.L. Covasna pentru aprobarea executării lucrării;
- C.T.E.;

d.4) studii de specialitate (1 exemplar original):

- verificador de proiect conform legislației în vigoare;
- Planul de încadrare în zonă și ridicare topografică, vizate de O.C.P.I.C.;

e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

f) Dovada înregistrării proiectului la Ordinul Arhitecților din România (1 exemplar original)

g) Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 24 luni de la data emiterii. Aceasta se poate prelungi de către emitent la solicitarea titularului, cu cel puțin 15 zile înaintea datei expirării.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN,
TAMÁS Sándor

L.S.

SECRETAR AL JUDEȚULUI,
VARGA Zoltán

ARHITECT-ŞEF,
NISTE Gabriel Nicolae

INTOCMIT,
LÁSZLÓ Izabella

Achitat taxa de: SCUTIT lei, conform Chitanței nr. - din -
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de _____
În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,

**SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA
CERTIFICATULUI DE URBANISM**

de la data de _____ până la data de _____

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN,

SECRETAR AL JUDEȚULUI,

L.S.

ARHITECT-ŞEF,

Data prelungirii valabilității: _____

Achitat taxa de: _____ lei, conform Chitanței nr. _____ din _____

Transmis solicitantului la data de _____ direct/prin poștă



s.c. PIRAMIS DESIGN s.r.l.
MIERCUREA CIUC, Str. HARGHITA,
Nr. 2, , Ap. 17, Judetul HARGHITA
CUI: 21672888 din 04.05.2007, J19/401/03.05.2007
Tel: 0743258629

DENUMIRE INVESTIȚIE:

ÎNFIINȚARE SPAȚII DE JOACĂ PENTRU COPII

**JUD. COVASNA, ORAȘUL COVASNA, STR.
SPITALULUI**

FAZA

**DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU AURORIZAREA
LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE,
PROIECT TEHNIC**

D.T.A.C. + P.Th.

Nr.proiect general:	91/2018
Nr.proiect specialitate arhitectură:	179/2018
Nr.proiect specialitate rezistență:	115/2018



s.c. PIRAMIS DESIGNs.r.l.
MIERCUREA CIUC, Str. HARGHITA,
Nr. 2, , Ap. 17, Judetul HARGHITA
CUI: 21672888 din 04.05.2007, J19/401/03.05.2007
Tel: 0743258629

PAGINA DE TITLU

C. PĂRȚI SCRISE

LISTA ȘI SEMNĂTURILE PROIECTANȚILOR

I. MEMORIU TEHNIC GENERAL

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

- 1.1.Denumirea obiectivului de investiție
- 1.2.Amplasamentul
- 1.3.Titularul investiției
- 1.4.Beneficiarul investiției
- 1.5.Elaboratorul proiectului de execuție

2. PREZENTAREA SCENARIULUI/OBȚIUNII APROBAT

- 2.1.Particularități ale amplasamentului
- 2.2.Soluția tehnică

II. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITĂȚI

1. MEMORIU DE ARHITECTURĂ

2. MEMORII CORESPONDENTE DOMENIILOR DE CONSTRUCȚII (REZISTENȚĂ)

D. PĂRȚI DESENATE

A-01	PLAN DE ÎNCADRARE ÎN TERITORIU	1:5000
A-02	PLAN DE SITUAȚIE	1:500
A-03	PLAN DE SITUAȚIE	1:200
A-04	PLAN ECHIPAMENTE DE JOCĂ – TIP III.	1:100
A-05	PLAN BANCA EXTERIOR	1:20
A-06	PLAN COSURI DE GUNOI EXTERIOR	1:20




s.c. PIRAMIS DESIGNs.r.l.
MIERCUREA CIUC, Str. HARGHITA,
Nr. 2, , Ap. 17, Judetul HARGHITA
CUI: 21672888 din 04.05.2007, J19/401/03.05.2007
Tel: 0743258629

A. PĂRȚI SCRISE

LISTA ȘI SEMNĂTURILE PROIECTANȚILOR

PROIECTANT GENERAL:

s.c. PIRAMIS DESIGN s.r.l.

TC Tamás Ervin

s.c. PIRAMIS DESIGN
MIERCUREA-CIUC
Jud. Harghita - România

ARHITECTURĂ:

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

GÁL SANDOR-SZABOLCS

arh. Gál Sándor-Szabolcs




REZISTENȚĂ:

ÎNȚEPRINDEREA INDIVIDUALĂ

ANDRÁS I. SZABOLCS

ing. András Szabolcs





s.c. PIRAMIS DESIGNs.r.l.
MIERCUREA CIUC, Str. HARGHITA,
Nr. 2, , Ap. 17, Judetul HARGHITA
CUI: 21672888 din 04.05.2007, J19/401/03.05.2007
Tel: 0743258629

I. MEMORIU TEHNIC GENERAL

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

1.1.Denumirea obiectivului de investiții

INFIIINȚARE SPAȚII DE JOACĂ PENTRU COPII

1.2.Amplasamentul

Jud. Covasna, orașul Covasna, str. Spitalului.

1.3.Titularul investiției

Denumire: UNIUNEA CADRELOR DIDACTICE MAGHIARE DIN ROMÂNIA

Adresă: Miercurea Ciuc, str. Petőfi Sándor nr. 4, județul Harghita

Nr. Înreg. 40/1991, în Registrul asociațiilor și fundațiilor ținut la grefa Judecătoriei M - Ciuc
C.U.I. 4466020

1.4.Beneficiarul investiției

Denumire: Orașul Covasna prin Primar Gyerő József

Adresă: Jud. Covasna, orașul Covasna, str. Piliske, nr. 1.

1.5.Elaboratorul proiectului de execuție

Denumire : S.C. PIRAMIS DESIGN S.R.L.

Adresă: Miercurea Ciuc, Str. Harghita, Nr. 2, Ap. 17

Nr. Înreg. J19/401 din 03.05.2007

C.U.I. 21672888 din 04.05.2007

Tel: 0743258629



s.c. PIRAMIS DESIGNs.r.l.
MIERCUREA CIUC, Str. HARGHITA,
Nr. 2, , Ap. 17, Județul HARGHITA
CUI: 21672888 din 04.05.2007, J19/401/03.05.2007
Tel: 0743258629

2. PREZENTAREA INVESTIȚIEI

2.1. Particularități ale amplasamentului

a. descrierea amplasamentului, topografia acestuia

Orașul Covasna este o localitate în județul Covasna, Transilvania, Romania.

Terenul în studiu este situat în intravilanul localității, are o suprafață de 640 mp și se identifică cu nr. CF. 25798 nr.CAD. 25798 conform O.C.P.I. COVASNA, B.C.P.I. TÂRGU SECUIESC, și are vecinătăți și accese:

- partea Nordică: strada Spitalului

Prealabil trecerii la elaborare prezentei documentații, s-a solicitat și obținut Certificat de Urbanism nr.548 din 25.10.2018. eliberat de către Județul Covasna Consilul Județean cu Nr.9437 din 25.10.2018.

Regimul juridic:

Terenul se află în intravilanul localității conform PUG aprobat și este în proprietatea solicitantului, conform CF. nr. 25798 Covasna.

Regimul economic:

Categoria de folosință curți construcții, arabil în suprafață de 640mp, iar conform PUG aprobat folosința actuală a terenului: zonă pentru locuințe și dotări aferente UTR 38.

Regimul tehnic:

Se vor elabora certificate de urbanism în principal pentru construcții de locuințe și dotări de interes local.

Amenajarea unei spațiu de joacă pentru copii, pe un teren aflat în proprietatea solicitantului, prin amplasarea unui grup de construcții din lemn stratificat și polietilenă de înaltă densitate anume: scară mică, rampă mică, tobogan, cățărătoare, butoi, leagăn, balansoar etc.

Utilități: are acces la utilitatea publică de apă potabilă, curent electric, gaze naturale și canalizare menajeră.



s.c. PIRAMIS DESIGN s.r.l.
MIERCUREA CIUC, Str. HARGHITA,
Nr. 2, , Ap. 17, Judetul HARGHITA
CUI: 21672888 din 04.05.2007, J19/401/03.05.2007
Tel: 0743258629

Indicii urbanistici maximi: procentul de ocupare a terenului și coeficientul de utilizare a terenului, sunt POT maxim 30%, CUT maxim 0,9 conform Regulamentului Local de urbanism aferent PUG aprobat prin HCL nr. 10/2000.

Documentele necesare obținerii autorizației de construire sunt cele prevăzute în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobat prin Ordinul MDRT nr. 839/2009, cu modificările și completările ulterioare.

DTAC va fi întocmită de colective de specialitate în condițiile prevederilor Art. 9 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și ale Art. 18. din Legea nr. 184/2001 privind organizarea și executarea profesiei de arhitect, cu modificările și completările ulterioare și va respecta conținutul cadru al documentației tehnice pentru executarea lucrărilor de construcții din Anexa nr. 1. la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

În proiectare și execuție se vor respecta prevederile actelor normative și ale reglementărilor tehnice în vigoare, actualizate, specifice acestor tipuri de investiții (HG 525/1996 cu modificările și completările ulterioare, etc.) și prevederile Legii nr. 448/2006, republicată și actualizată , prin protecția promovare drepturilor persoanelor cu handicap.


b. geologia, seismicitatea

Geomorfologia

Zona studiată este situată pe partea SE-că a Depresiunii Târgu Secuiesc, este mărginit la E cu Munții Vrancei, în versantul stâng al râului Covasna. Zona studiată este plan orizontală fără accidente naturale sau artificiale.

Geologia

Zonă situată la baza SV-că a Munților Brețcu, din punct de vedere geologic aparține în depresiunea Covasna. Formațiunile geologice aparținând Holocenului Inferior, sunt reprezentate prin aluviuni de terasă, depozite deluvio-proluviale groase de 2-5 m, care acoperă aluviunile terasei inferioare al pârâului Covasnei. Aluviunile teraselor și conurile de dejecție formate acoperă terasa dezvoltată pe ambele părți al văilor. Aceste formațiuni sunt în general alcătuite din nisipuri, pietrișuri mai rar argile și marne cu frecvente treceri laterale.



În forajul executat apa subterană nu este prezentă. Apele sunt angrenate în drenajul natural general, radial – axial, exercitat de valea râului Covasna asupra întregii câmpii, însă datorită înălțimilor reduse scurgerea apelor este mult mai lentă.

Conform normativului P100/1-2013 privind zonarea teritoriului României, valoarea de vârf al accelerației terenului pentru proiectare în zona studiată, pentru evenimente seismice având intervalul mediu de recurență $IMR = 225$ ani, are o valoare $ag = 0,25g$. Amplasamentul se situează în zona seismică de calcul "D" caracterizat prin perioada de control (colt) a spectrului de răspuns $Tc=0,7$ s.

Încadrarea în categoriile geotehnice se face în conformitate cu NP074/2014: “Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții”. Categoria geotehnică indică riscul geotehnic la realizarea unei construcții. Riscul geotehnic depinde de două grupe de factori: pe de o parte factorii legați de teren, dintre care cei mai importanți sunt condițiile de teren și apa subterană, iar pe de altă

parte factorii legați de structura și de vecinătățile acestora. Punctajul acordat în această fază de proiectare este următorul:

Factori de luat în vedere	Stabilirea categoriei geotehnice	Punctaj
Condiții de teren	Terenuri bune	2
Apa subterană	Fără epuismențe	1
Clasificarea construcției după categoria de importanță	Normală	3
Vecinătăți	Fără riscuri	1
Zona seismică	zona D	3

Riscul geotehnic este moderat, punctaj 10.

Categoria geotehnică este 2.

Stratificația

Pentru a determina stratificația terenului s-a executat un foraj geotehnic. În forajul executat stratificația este următoarea:

Forajul F1

0,00-0,20 Sol vegetal nisipos

0,20-0,80 Nisip cu pietriș mărunț rar

0,80-3,00 Nisip cu pietriș

Condiții geotehnice

Terenul de fundare prezintă indici calitativ-geotehnici și caracteristici fizico-mecanice, având valori normale pentru rocile componente, reprezentative. La construcțiile propuse se poate lua în calcul o valoare a $P_{conv}=250KPa$ până la adâncimea de 0,80 m și $P_{conv}=310KPa$ până la adâncimea de 3,00 m. Condiție: $P_{ef} \leq P_{conv}$, în care P_{ef} reprezintă presiunea efectivă pe talpa fundației în gruparea



s.c. PIRAMIS DESIGNs.r.l.
MIERCUREA CIUC, Str. HARGHITA,
Nr. 2, , Ap. 17, Judetul HARGHITA
CUI: 21672888 din 04.05.2007, J19/401/03.05.2007
Tel: 0743258629

fundamentală de calcul. În funcție de caracteristicile geotehnice ale terenului, prezentate în studiu, proiectantul structurist va adopta soluția adecvată pentru sistemul de fundare, funcție și de rezultatul analizei tehnico-economice. Săpăturile vor fi executate numai pe măsura asigurării condițiilor de turnare imediată a betonului, fără a lăsa săpăturile dezvelite timp mai îndelungat. Nu sunt indicii privind agresivitatea naturală a apei asupra betoanelor și metalelor. Prin lucrările executate se vor evita eventualele infestări ale freaticului cu substanțe toxice nocive. Săpăturile pentru amenajarea amplasamentelor și pentru fundații, vor fi în mod obligatoriu examinate de un specialist geotehnician pentru verificarea naturii terenului de fundare, iar în procesul verbal ce se va întocmi se va menționa, în mod expres, dacă premisele avute în vedere la proiectare corespund realităților din teren. Executarea săpăturilor pentru realizarea fundațiilor se vor face cu respectarea măsurilor prevăzute în "Normativul pentru executarea terasamentelor, pentru executarea fundațiilor construcțiilor civile și industriale, indicativ C169-88". Valorile caracteristicilor geotehnice sunt redată în fișa forajului. Se va evita executarea lucrărilor pentru infrastructură în perioada lunilor de iarnă. Adâncimea de îngheț este la – 1,10m (STAS 6054-85). Nu sunt indicii privind agresivitatea naturală asupra betoanelor și metalelor.

Studiul geotehnic este elaborat de către: S.C. AZOLIB S.R.L. Miercurea-Ciuc cu nr. 3176/2018 șef studiu ing. ALBERT ZOLTÁN și este anexat prezentului studiu.

c. devierile și protejările de utilități afectate

În timpul realizării investiției nu sunt afectate utilitățile existente în zonă ca atare nu sunt necesare măsuri speciale de deviere și protejare.

d. sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon și altele asemenea pentru lucrări definitive și provizorii (utilități)

Conform Certificat Urbanism și studiu pe teren zona studiată este echipată cu următoarele utilități: alimentare apă, canalizare, alimentare cu energie electrică și gaze naturale. Racordarea la rețea existentă se face după cum urmează:

- Alimentare cu apă potabilă: NU ESTE CAZUL;
- Canalizare: NU ESTE CAZUL;

- Alimentare cu energietermică: NU ESTE CAZUL;
- Alimentarea cu gaz: NU ESTE CAZUL;
- Alimentare cu energie electrică: NU ESTE CAZUL;
- Asigurarea curăţeniei incintei în timpul lucrărilor de construcţie cade în sarcina executantului în timpul exploatării în sarcina beneficiarului. Colectarea deşeurilor rezultate din lucrări de construcţie se va face containerizat iar evacuarea acestora se realizează pe baza unui contract de prestări servicii încheiat cu serviciile de salubritate;

Prin natura funcţiunii preconizate se poate aprecia că investiţia nu ridică probleme deosebite legate de protecţia mediului natural.

e. căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea

Terenul pe care se realizează investiţia este aşezat pe lângă strada Spitalului pe partea Vestică cu acces direct ca atare nu este necesar realizarea de acces suplimentar.

f. căile de acces provizorii

Nu este cazul.

g. bunuri de patrimoniu cultural imobil

Nu este cazul.

2.2. Soluţia tehnică:

a. caracteristici tehnice şi parametric specifice obiectivului de investiţie

- Zona studiată:	640,27 mp
- Arie construită existentă	219,02 mp
- Arie construită propusă (spaţiu de joacă)	184,98 mp
- Funcţia:	SPAŢIU DE JOACĂ PENTRU COPII
- Categoria de importanţă:	D.
- Clasă de importanţă:	IV.
- Rezistenţă la foc:	III.
- P.O.T. - existent =	34,20 %
- C.U.T. - existent =	1,026
- P.O.T. - propus =	34,20 %
- C.U.T. - propus =	1,026



s.c. PIRAMIS DESIGNs.r.l.
MIERCUREA CIUC, Str. HARGHITA,
Nr. 2, , Ap. 17, Judetul HARGHITA
CUI: 21672888 din 04.05.2007, J19/401/03.05.2007
Tel: 0743258629

b. varianta constructivă de realizare a investiției

Varianta constructivă de realizarea investiției să făcut conform cerințelor titularului investiției concretizat în tema de proiectare.

Stabilitatea generală a amplasamentului este asigurată, în zonă nefiind evidențiate alunecări de teren sau prăbușiri.

Având în vedere faptul că tema proiectului constă în ființarea unui spațiu de jocă, lucrările de rezistență vor fi doar cele legate de realizarea fundațiilor ale echipamentelor/mobilierele urbane.

Lucrarile de rezistenta propuse sunt:

- Săpătura generală la cotele prevăzute în proiect;
- Umpluturi și asternerii strat de pământ;
- Turnare beton de egalizare clasa C4/5 în grosime de 5cm;
- Turnare fundații din beton simplu clasa C8/10/25;

STRUCTURA DE REZISTENȚĂ ESTE PREZENTATĂ PE LARG ÎN MEMORIUL DE REZISTENȚĂ.

Proiectul de arhitectură va fi de asemenea verificat de către un verificator la cerința "A" (rezistență și stabilitate), pentru conformare și concordanță cu elementele de rezistență.

c. trasarea lucrărilor

Trasarea pe teren a lucrărilor se va face de personalul specializat, dotat cu aparatură corespunzătoare, pe baza proiectului, în prezența beneficiarului, antreprenorului general, executantului si proiectantului.

Trasarea lucrării se va realiza conform planului de situație anexata prezentei documentații.

d. protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier

Protejarea lucrarilor executate și a materialelor din șantier cade în sarcina integrală a executantului. Executantul asigură depozitarea și pază corespunzătoare, pe toată perioada execuției și supravegherea tuturor lucrărilor în desfășurare.



s.c. PIRAMIS DESIGNs.r.l.
MIERCUREA CIUC, Str. HARGHITA,
Nr. 2, , Ap. 17, Judetul HARGHITA
CUI: 21672888 din 04.05.2007, J19/401/03.05.2007
Tel: 0743258629

e. organizarea de șantier

Având în vedere că lucrările se execută în intravilanul localității, organizarea de șantier nu ridică probleme speciale. Construcțiile necesare organizării de șantier vor fi amplasate în perimetrul amplasamentului. Executantul este obligat să asigure realizarea construcțiilor provizorii necesare desfășurării în condiții optime a execuției lucrărilor, activității de supraveghere precum și depozitării temporare a materialelor necesare realizării prezentului proiect. Proiectul de organizare de șantier va fi întocmit de executantul lucrării. Curățenia pe șantier se va menține zilnic, de către executant, astfel încât să nu afecteze construcțiile din vecinătate și circulația în zonă. Pe timpul lucrărilor se vor lua masuri organizatorice pentru prevenirea degajării prafului și pentru reducerea la minim a zgomotelor.

II. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITĂȚI

1. MEMORIU DE ARHITECTURĂ

BENEFICIARUL INVESTIȚIEI ARE OBLIGAȚIA DE A SOLICITA ȘI A OBTINE TOATE AVIZELE, ACORDURILE, VERIFICĂRILE ȘI EXPERTIZELE NECESARE PENTRU ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR PE BAZA LEGILOR ÎN VIGOARE.

Proiectul trebuie să aibă verificări de specialitate cum urmează: A1;

Prealabil trecerii la elaborare prezentei documentații, s-a solicitat și obținut Certificat de Urbanism nr.548 din 25.10.2018. eliberat de către Județul Covasna Consilul Județean cu Nr.9437 din 25.10.2018.

Pentru desfășurarea activităților fizice și recreative ale copiilor se propune realizarea unor noi locuri de joacă în conformitate cu normativele tehnice în vigoare: *EN11 76/EN 11 77; PT R 19 – 2002; Ordin nr.4 din 5-1-2006;*

Pentru o grădiniță este benefic să beneficieze de un loc de joacă ținând cont ca activitățile în spațiile de joacă sunt importante pentru copii ajutând atât la dezvoltarea fizică cât și mentală, jocul fizic testând atât abilitățile cât și capacitatea de exprimare, creativitate, îndemănare, antrenând funcțiile motorice și stimulând imaginația.



s.c. PIRAMIS DESIGNs.r.l.
MIERCUREA CIUC, Str. HARGHITA,
Nr. 2, , Ap. 17, Judetul HARGHITA
CUI: 21672888 din 04.05.2007, J19/401/03.05.2007
Tel: 0743258629

Ținând cont de situația existentă se vor realiza următoarele lucrări:

- delimitarea suprafeței de siguranță din nisip de cea de pământ, se va realiza prin bordurare, bordura fiind din cauciuc;
- montarea mobilierelor urbane, elementelor de joacă

Ansamblul de joacă

La realizarea locurilor de joacă se va ține cont de numărul de copii și de vârsta acestora. Suprafața propusă spre amenajare are aproximativ 184,98 mp.

În acest sens se va realiza un complex de joacă alcătuit din:

A. Balansoar cu arc – 2 buc.

Balansoarul pe arc în formă de cal, va avea un scaun în formă de șa și mânere de prindere laterale.

Înălțime maximă de cădere: 0,65 m.

Spațiu de siguranță 4,00 x 3,50 m – spații verzi, gazon.

Este destinat copiilor cu vârsta între 2-10ani.

Este prevăzut cu un loc și este compus din:

- ansamblu fundație din oțel inoxidabil ambutizat;
- ansamblu arc elicoidal;
- panou din HDPE – polietilenă de înaltă densitate;
- mânere din HDPE cu inserții metalice;
- suporturi pentru picioare din HDPE cu inserții metalice;
- șezut din HDPE;
- organe de asamblare metalice din tablă ambutizată și șuruburi cu piulițe cu autofrânare;
- capace și șaibe din plastic pentru protecția șuruburilor și piulițelor;

B. Cutie cu nisip – 1buc.

Cutie cu nisip are o formă pătrată realizat din lemn stratificat cu 4 locuri de șezut la colțuri.

Înălțime maximă de cădere: 0,28 m.

Spațiu de siguranță 5,00 x 5,00 m – spații verzi, gazon.



s.c. PIRAMIS DESIGN s.r.l.
MIERCUREA CIUC, Str. HARGHITA,
Nr. 2, Ap. 17, Judetul HARGHITA
CUI: 21672888 din 04.05.2007, J19/401/03.05.2007
Tel: 0743258629

Este destinat copiilor cu vârsta între 1-12ani.

Este prevăzut cu patru locuri de șezut la colțuri și este compus din:

- lemn de brad stratificat;

C. Balansoar – 1 buc.

Balansoarul cu suport rigid cu 2 posturi.

Înălțime maximă de cădere: 1,00 m.

Spațiu de siguranță 6,00 x 3,20 m – spații verzi, gazon.

Este destinat copiilor cu vârsta între 1-14ani.

Este prevăzut cu două locuri și este compus din:

- ansamblu fundație și stâlp central din tub de oțel inoxidabil;
- grindă de lemn stratificat;
- mânere din oțel inoxidabil;
- șezut din HDPE;

D. Echipament de joacă cu două turnuri, două tobogane, un tunel și două pereți pentru cățărăt – 1 buc.

Ansambul de joacă este format din două turnuri pătrate cu acoperiș din HDPE, la turnuri sunt alipite două modul de tobogane. Turnurile între ele sunt legate printr-un pod pentru cățărăt din HDPE. Accesul în turn se face printr-o bară metalică verticală sau două module de cățărăt, unul înclinat și unul vertical.

Înălțime maximă de cădere: 1,20 m.

Spațiu de siguranță 8,20x 7,90 m – nisipi cu grosimea de 20 cm.

Este destinat copiilor cu vârsta între 3-14ani.

Este compus din:

- două turnuri pătrate din lemn cu acoperiș din polietilenă de înaltă densitate (HDPE);
- două tobogane;
- un pod pentru cățărăt din polietilenă de înaltă densitate (HDPE);
- o bară metalică;
- două module de cățărăt;



s.c. PIRAMIS DESIGNs.r.l.
MIERCUREA CIUC, Str. HARGHITA,
Nr. 2, , Ap. 17, Județul HARGHITA
CUI: 21672888 din 04.05.2007, J19/401/03.05.2007
Tel: 0743258629

Turnul conține două platformă din rășinoase, acesta este folosit de copii ca zonă de așteptare și de joacă înaintea alunecării pe tobogan. Această platformă este dotat cu balustrăzi care împiedică căderea din turn. Turnurile au câte un acoperiș în două pante din polietilenă de înaltă densitate.

Toboganele sunt realizate din polietilenă de înaltă densitate și sunt legate la turnuri prin ajutorul tijelor și profilelor metalice.

Podul pentru cățărare are structura de rezistență realizată din rășinoase, elemente destinate pentru cățărare sunt din HDPE și sunt legate la structura de rezistență prin lanțuri, și șuruburi speciale.

Structura de rezistență este formată din:

- fundații izolate rigide din beton simplu;
- 8 stâlpi verticali, 4 grinzi orizontali din lemn stratificat;
- platformă/podea din rășinoase;
- tije și profile metalice pentru îmbinări, elementele de conectare sunt confecționate din oțel inoxidabil și nu permit dezamblarea fără instrumente specifice;;

E. Leagăn cu trei locuri – 1 buc.

Ansamblul de joacă este format dintr-un modul de leagăn care conține trei leagăne, două cu șezut pătrat, unul cu bare de protecție care împiedică căderea din șezutul leagănelui și un șezut de tip cuib, cu forma rotundă.

Înălțime maximă de cădere: 1,30 m.

Spațiu de siguranță 6,00 x 8,00 m – nisip cu grosimea de 20cm.

Este destinat copiilor cu vârsta între 3-14ani.

Este compus din:

- două leagăne cu șezut pătrat, unul cu bare de protecție;
- un leagăn cu șezut circular de tip cuib;

Structura de rezistență este formată din:

- fundații izolate rigide din beton simplu;
- 6 stâlpi înclinați și 1 grindă orizontali din lemn stratificat;
- tije și profile metalice pentru îmbinări, elementele de conectare sunt confecționate din oțel inoxidabil și nu permit dezamblarea fără instrumente specifice;



F. Bancă exterioară – 2 buc.

Banca exterioară este realizat din țevă rectangulară de 40x40x1,5mm și dulap de lemn geluit cu dimensiunile 40x80mm prinse pe structura din metal cu ajutorul șuruburilor. Structura metalică este prinsă în fundația din beton simplu cu ajutorul ancorajelo filetate.

G. Coș de gunoi exterior – 1 buc.

Coșul de gunoi este realizată din țevă rectangulară 30x30x1,5mm, cu picioarele prinse în blocul de beton simplu. Cuva coșului este realizat din tablă groasă, pe cuvă sunt prinse elemente din lemn cu dimensiunile 40x20mm.

Condiții tehnice

Toate elementele ansamblurilor de joacă pentru copii vor fi realizate în conformitate cu standardele Europene EN 1176 – partea 1 – 7, care cuprind regulile și cerințele de siguranță generală și metodele de testare, riscurile specifice privind leagănele, toboganele, traseele de cabluri, balansoarele, precum și aspectele privind instalarea, inspecția, întreținerea și exploatarea acestora și standardul European EN 1177 privind suprafețele de siguranță. Echipamentele montate trebuie să corespundă normelor, normativelor și standardelor în vigoare, această sarcină va cade în sarcina producătorului și a executantului/montatorului

Materiale utilizate

Toate elemente componente ale ansamblurilor de joacă din lemn vor fi din lemn de esență rășinoasă stratificată, fără noduri și alte defecte și vor fi tratate împotriva mușcăiului, ciupercilor și dăunătorilor (insectelor) precum și împotriva degradării fizico-chimice cu soluții de impregnare netoxice.

Toate elementele componente ale ansamblurilor de joacă din lemn vor fi cu toate suprafețele bine finisate, colțurile elementelor bine rotunjite și prelucrate.

Sistemele de prindere în sol vor fi obligatoriu confecționate din metal tratat prin zincare și vopsire. Toate șuruburile folosite în ansambluri vor fi cu piulițe autoblocate și vor fi prevăzute cu sisteme de strângere cu chei speciale pentru prevenirea accesului persoanelor neautorizate.

Capetele elementelor de asamblare vor fi încastrate în elementele structurii utilizate, pentru prevenirea accidentelor și după caz vor fi protejate cu elemente speciale din material plastic. Celelalte elemente de îmbinare metalice folosite nu vor prezenta muchii și colțuri ascuțite și vor fi tratate prin zincare și vopsire.

Structura de rezistență propusă

Stabilitatea generală a amplasamentului este asigurată, în zonă nefiind evidențiate alunecări de teren sau prăbușiri.

Având în vedere faptul că tema proiectului constă în ființarea unui spațiu de joacă, lucrările de rezistență vor fi doar cele legate de realizarea fundațiilor ale echipamentelor/mobiliierelor urbane.

Lucrarile de rezistenta propuse sunt:

- Săpătura generală la cotele prevăzute în proiect;
- Umpluturi și asternerii strat de pământ;
- Turnare beton de egalizare clasa C4/5 în grosime de 5cm;
- Turnare fundații din beton simplu clasa C8/10/25;

STRUCTURA DE REZISTENȚĂ ESTE PREZENTATĂ PE LARG ÎN MEMORIUL DE REZISTENȚĂ.

Proiectul de arhitectură va fi de asemenea verificat de către un verficator la cerința "A" (rezistență și stabilitate), pentru conformare și concordanță cu elementele de rezistență.

Măsurile pentru asigurarea cerințelor de calitate conform legii NR. 10/1995 (completată prin HG 498/2001, Legea nr. 587/2002 și prin Legea 123/2007)

a. Cerința A – Rezistență și stabilitate mecanică

Din punct de vedere structural lucrările propuse prezintă un grad adecvat de siguranță privind "cerința de siguranță a vieții".

b. Cerința B – Siguranță în exploatare

Sunt asigurate trasee și căi de evacuare optime, sunt prevăzute pardoseli antiderapante.

Prin grija administratorului se va întocmi un regulament de funcționare a spațiului de joacă care va fi afișat în permanență, în loc vizibil, în zona acceselor, în zona locului de joacă pentru copii. De asemenea se vor lua următoarele măsuri de siguranță în exploatare:

- Se va întocmi de către beneficiar regulamentul de utilizare, inclusiv pentru perioade cu condiții atmosferice de vânt puternic, furtună, ninsori abundente, etc.;
- Se va asigura un sistem informațional și se vor prevedea și afișa elemente de signalistică ce vor atenționa comunitatea asupra restricțiilor privitoare la accese, la accesul persoanelor cu handicap, la accesul nesupravegheat al copiilor, accesul cu animale, depozitarea deseurilor etc.;

FIECARE ELEMENT DE JOACĂ TREBUIE SĂ AIBĂ O TABLĂ DE INFORMARE AFIȘAT ÎNTR-UN LOC VIZIBIL PE ELEMENTUL DE JOACĂ CU URMĂTOARELE INFORMAȚII:

- CATEGORIA DE VÂRSTĂ
- CAPACITATE MAXIMĂ (CÂTE COPII POT FOLOSII ÎN ACEEASI TIMP ECHIPAMENTUL DE JOACĂ)
- LIMITA DE GREUTATE
- ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ DE CĂDERE
- SERIA ȘI DATA FABRICAȚIEI
- NR. TEL. ÎN CAZ DE URGENȚĂ
- PRODUCĂTOR

c. Cerința C – Securitate la incendiu

Proiectul s-a realizat corespunzător normelor referitoare la securitatea la incendiu aflate în vigoare.

d. Cerința D – Igienă, sănătatea oamenilor și protecția mediului

S-a asigurat prezervarea mediului înconjurător și îndepartarea gunoaielor menajere prin europubele, etc.

e. Cerinta E – Izolarea termică, hidrofugă și economia de energie

Nu este cazul.

f. Cerinta F – Protecția împotriva zgomotului

Protecția împotriva zgomotului s-a asigurat prin bariere de vegetație.

Organizarea de șantier

Pentru executarea lucrărilor este necesar ca antreprenorul să-și organizeze un punct de lucru unde va trebui să-și monteze barăci tip organizare de șantier, pentru personalul de conducere și muncitori, depozite acoperite pentru protecția materialelor ce urmează a fi puse în operă de acțiunea agenților climatici (ploaie, vant etc.).

Antreprenorul va trebui să se organizeze astfel ca materialele de bază să fie depozitate la distanță de șantier, de unde vor fi aduse la locul de pus în operă la date prestabilite prin graficul de executie.

Execuția lucrărilor va fi condusă, de către cadre tehnice cu experiență, care răspund direct de instruirea personalului care execută operațiile și de respectarea fișelor tehnologice privind execuția lucrărilor la înălțime.

La începerea execuției va fi afișat în loc vizibil, pe toată durata lucrărilor, un panou pentru identificarea investitiei, conform Ordinului MLPAT nr.63/N din 11.08.1998.

La executie se vor respecta reglementările în vigoare în cea ce privește :

- legalitatea începerii, desfășurării și urmăririi lucrărilor;
- tehnologii de execuție;
- tehnica securității muncii;
- protecția împotriva incendiilor.

Proiectantul își rezervă dreptul de a recurge la modificări ulterioare privind soluțiile adoptate în proiect, de care va anunța în timp executantul și beneficiarul. În cazul în care executantul sesizează orice deficiență în proiect, va anunța proiectantul cu cel puțin 10 zile înainte de a executa faza de construcție respectivă.



s.c. PIRAMIS DESIGNs.r.l.
MIERCUREA CIUC, Str. HARGHITA,
Nr. 2, , Ap. 17, Judetul HARGHITA
CUI: 21672888 din 04.05.2007, J19/401/03.05.2007
Tel: 0743258629

Orice modificare în conținutul proiectului ce va apărea în cursul executării, se va face după consultarea și acceptarea proiectanților. Drepturile de autor sunt protejate prin Legea nr. 8/1996 cu completările ulterioare, deasemenea, pentru detalieri locale, executantul va solicita soluții de la proiectant ori de câte ori acestea nu sunt prevăzute prin tehnologii de execuție reglementate prin norme.

Protejarea lucrărilor executate și a materialelor

Din cota de organizare de șantier, antreprenorul va amenaja depozite acoperite, platforme, rastele pentru păstrarea în bune condiții a tuturor materialelor necesare. Materialele ce se introduc în operă trebuie să fie însoțite de buletine de calitate de la furnizor, iar depozitarea și manipularea trebuie făcută astfel încât să nu altereze calitatea acestora.

Curățenia în șantier

Pe toată perioada de execuție a lucrărilor de construcții, pe șantier se va păstra ordinea și curățenia, se va elimina, risipa și degradarea materialelor ce se pun în operă. Antreprenorul este obligat să respecte prevederile "Legii mediului".

La întocmirea proiectului au fost respectate prevederile care privesc proiectarea din următoarele norme de protecția muncii:

- Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții –Bul.construcțiilor nr.5, 6, 7, 8/1993;
- Norme generale de protecția muncii – elaborate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Sănătății – 1996;
- Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă – Normele metodologice de aplicare: HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a LEGII 319/2006

Proiectul nu cuprinde lucrări speciale sau tehnologii care să necesite precizări suplimentare celor incluse în normative.

Se precizează că la executarea proiectului, constructorul și beneficiarul au obligația să respecte cu strictețe pe tot timpul execuției, toate prevederile conținute atât în proiect cât și măsurile de protecția



s.c. PIRAMIS DESIGNs.r.l.
MIERCUREA CIUC, Str. HARGHITA,
Nr. 2, , Ap. 17, Judetul HARGHITA
CUI: 21672888 din 04.05.2007, J19/401/03.05.2007
Tel: 0743258629

muncii sus menționate, existente în vigoare și care vizează activitatea curentă pe șantierele de construcții montaj, în vederea înlăturării oricărui pericol de accidentare.

Soluții constructive si de finisaj

Descrierea lucrărilor de bază:

- amenajarea terenului în vederea începerii investiției;
- îndepărtarea solului vegetal în zona propusă pentru spațiul de joacă pt. copii;
- săpături pentru fundațiile ansablurilor de jocuri;
- turnări de betoane pentru fundațiile ansamblurilor de jocuri;
- delimitarea zonelor de siguranță cu borduri cauciucate montate în fundații de beton;
- montarea ansamblurilor de jocuri pe fundațiile deja turnate;
- realizarea finisajelor ale spațiilor de siguranță (gazon și nisip);

Finisaje interioară

- Nu este cazul

Finisaje exterioare

- suprafețele de lemn vopsite în culoare naturală;
- suprafețele de siguranță vor fi acoperite cu gazon și nisip;

Utilități

Conform Certificat Urbanism și studiu pe teren zona studiată este echipată cu următoarele utilități: alimentare apă, canalizare, alimentare cu energie electric și gaze naturale. Racordarea la rețea existent se face după cum urmează:

- Alimentare cu apă potabilă: NU ESTE CAZUL;
- Canalizare: NU ESTE CAZUL;
- Alimentare cu energietermică: NU ESTE CAZUL;
- Alimentarea cu gaz: NU ESTE CAZUL;
- Alimentare cu energie electrică: NU ESTE CAZUL;
- Asigurarea curățeniei incintei în timpul lucrărilor de construcție cade în sarcina executantului în timpul exploatării în sarcina beneficiarului. Colectarea deșeurilor rezultate din lucrări de construcție se va face containerizat iar evacuarea acestora se realizează pe baza unui contract de prestări servicii încheiat cu serviciile de salubritate;

Documentatia de referință, lista standardelor si normativelor aplicate în proiectarea și execuția lucrărilor de construcții

- Legea nr. 10 din 1995 privind calitatea în construcții;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;
- HG nr. 925/1995 privind regulamentul de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;
- Hotărârea Guvernamentală Nr. 435 din 28 Martie 2010 - publicată în Monitorul Oficial nr. 323 din 17 mai 2010 - privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement.
- Prescripția Tehnică R19/2002 – cerințe tehnice de securitate privind echipamentele și instalațiile montate și utilizate în cadrul parcurilor de distracții și spațiilor de joacă.
- Ordinul nr.4 al ministrului economiei și comerțului din 5 Ianuarie 2006 - publicat în Monitorul Oficial nr. 52 din 19 Ianuarie 2006. Cerințe tehnice de securitate privind echipamentele si instalațiile montate și utilizate în cadrul parcurilor de distracții și spațiilor de joacă.
- SR EN 1176-1:2008 Echipamente pentru spații de joacă și suprafețe ale spațiilor de joacă. Partea 1: Cerințe generale de securitate și metode de încercare
- SR EN 1176-2:2008 Echipamente pentru spații de joacă și suprafețe ale spațiilor de joacă. Partea 2: Cerințe de securitate specifice suplimentare și metode de încercare pentru leagăne
- SR EN 1176-3:2008 Echipamente pentru spații de joacă și suprafețe ale spațiilor de joacă. Partea 3: Cerințe de securitate specifice suplimentare și metode de încercare pentru tobogane
- SR EN 1176-6:2008 Echipamente pentru spații de joacă și suprafețe ale spațiilor de joacă. Partea 6: Cerințe de securitate specifice și metode de încercare suplimentare pentru echipamente oscilante
- SR EN 1176-7:2008 Echipamente pentru spații de joacă și suprafețe ale spațiilor de joacă. Partea 7: Ghid de instalare, de control, de întreținere și de utilizare
- SR EN 1176-10:2008 Echipamente pentru spații de joacă. Partea 10: Cerințe complementare de securitate și metode de încercare pentru echipamente de joacă în totalitate închise

- SR EN 1176-11:2008 Echipamente pentru spatii de joaca și suprafețe ale spațiilor de joacă.
 Partea 11: Cerințe complementare de securitate și metode de încercare pentru rețele tridimensionale
- SR EN 1177:2008 Acoperiri amortizoare de socuri, pentru suprafețele spațiilor de joacă.
 Determinarea înălțimii critice de cădere Legea 319-2006 Legea sănătății și securității în muncă
- O 508/933-2002 Norme generale de protecția muncii (modificat prin HG 355/2007, HG 37/2008, HG 1169/2011, HG1/2012)
- MLPAT 9/N/15.03.1993 Regulament privind protecția și igiena muncii în construcții
- O MMPS 235-1995 Normele specifice de securitate a muncii pentru lucrul la înălțime
- O MMPS 225-1995 Normativ-cadru de acordare și utilizare a echipamentului individual de protecție
- O 163-2007 Norme generale de apărare împotriva incendiilor;
- HG 300-2006 Cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile (modificat prin HG601/2007);
- *** Alte acte normative în vigoare în domeniu la data executării propriu-zise a lucrărilor;
- *** Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă, ale executantului;
- Respectarea prevederilor Legii 50/1991 (republicată), ale Legii nr.10/1995 privind calitatea lucrărilor în construcții și a normativelor tehnice în vigoare;
- Înainte de începerea lucrării conducătorul formației de muncă este obligat să asigure :
 - Dacă tuturor lucrătorilor li s-a făcut instructajul de protecție a muncii specifice meserie
 - Dacă printre lucrători există persoane bolnave , obosite sau sub influența băuturilor alcoolice;
 - Dacă toți lucrătorii sunt dotați cu echipament individual de protecția muncii corespunzătoare activităților ce le au de executat;
 - Dacă sculele dispozitivele și utilajele folosite sunt în bună stare;
 - Personalul muncitor va efectua numai lucrările pentru care este calificat și autorizat;



s.c. PIRAMIS DESIGN s.r.l.
MIERCUREA CIUC, Str. HARGHITA,
Nr. 2, , Ap. 17, Judetul HARGHITA
CUI: 21672888 din 04.05.2007, J19/401/03.05.2007
Tel: 0743258629


2. MEMORII CORESPONDENTE DOMENIILOR DE CONSTRUCȚII (REZISTENȚĂ)

Memoriul de rezistență este elaborat de către : ÎNȚREPRINDERE INDIVIDUALĂ
ANDRÁS I.SZABOLCS 3607039 - Miercurea-Ciuc, și este anexat prezentului proiect.

PROIECTANT GENERAL:

s.c. PIRAMIS DESIGN s.r.l.

tc. Tamás Ervin




ARHITECTURĂ:

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

GÁL SANDOR-SZABOLCS

arh. Gál Sándor-Szabolcs



s.c. PIRAMIS DESIGN s.r.l.
MIERCUREA CIUC, Str. HARGHITA,
Nr. 2, , Ap. 17, Judetul HARGHITA
CUI: 21672888 din 04.05.2007, J19/401/03.05.2007
Tel: 0743258629

B. PĂRȚI DESENATE


[illegible]

VERIFICATOR		NUME		SEMNATURA		CERINTA	
VERIFICATOR/				SEMNATURA		CERINTA	
EXPERT				Județul Covasna			
PROIECTANT GENERAL:				REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA			
 S.C. PIRAMIS DESIGN S.R.L. MIERCUREA CIUC, J19/401/2007				BENEFICIAR: ORASUL COVASNA PRIN PRIMAR GYERO JOZSEF Jud. Covasna, orasul Covasna, str. Pitiska, nr. 1.			
PROIECTANT DE SPECIALITATE: BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA GAL SANDOR-SZABOLCS MIERCUREA CIUC				TITLU PROIECT: "INFINTARE SPATII DE JOACA PENTRU COPII" Jud. Covasna, orasul Covasna, str. Spitaiului			
SPECIFICATIE		NUME		SEMNATURA		SCARA	
SUF. PROIECT		tc. Tamas Ervin				1:5000	
ARHITECTURA		arh. Gal Sandor-Szabolcs				DATA	
DESENAT		tc. Tamas Ervin				2018	
				DENUMIRE PLANSA:			
				PLAN DE INCADRARE IN ZONA			
				PR.NR.:			
				pr. general			
				91 / 2013			
				pr. de specialitate			
				179 / 2018			
				FAZA:			
				D.T.A.C.			
				P.Th.			
				PLANSA:			
				A-01			

PLAN DE SITUATIE

scara 1:500

Județul COVASNA
Teritoriul adm. Targu Secutesc
Adresa imobilului
Loc. Covasna, str. Spitalului
Cartea Funciara nr. 25798
Nr. cadastral 25798
Suprafata 640 mp



LEGENDA

—	limita proprietatii	
—	gard - existent	
△	intrare pietonala - existent	
▲	intrare carosabila - existent	
□	spatii verzi - existent	236,27mp
■	constructii - existent	219,02mp
□	Zona studiata	640,27 mp
□	SPATIU DE JOACA - proiectat	184,98mp
□	spatii verzi gazon - proiectat	72,20mp
□	spatii de siguranta nisip - proiectat	112,78mp
□	borduri prefabricate din cauciuc - proiectat	60,20ml

1	balansoar cu arc - proiectat	2 buc
2	jucutie cu nisip - proiectat	1 buc
3	balansoar - proiectat	1 buc
4	echipament de joaca cu doua tururi, doua jobogare, un tunel si doua perati pentru casarar - proiectat	1 buc
5	leagan cu trei locuri - proiectat	1 buc
6	BANCA EXTERIOR - proiectat	2 buc
7	COSURI DE GUNOI EXTERIOR - proiectat	1 buc
P.O.T. existent		34,20%
C.U.T. existent		1,026
P.O.T. propunere		34,20%
C.U.T. propunere		1,026

LUCRAREA CONSTITUE PROPRIETATEA INTELCTUALA A FIRMEI S.C. PIRAMIS DESIGN S.R.L. CONFORM LEGII IN VIGOARE

VERIFICATOR	RE	VERIFICATOR	S	E	I	D
VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA			
PROIECTANT GENERAL:	S.C. PIRAMIS DESIGN S.R.L. MIERCUREA CIUC, J19/401/2007					PR.NR.: pr. general 91/2018 pr. de specialitate 179/2018
PROIECTANT DE SPECIALITATE:	BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA GAL SANDOR-SZABOLCS MIERCUREA CIUC					FAZA:
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA	TITLU PROIECT:		D.T.A.C. P.T.E.
SEF PROIECT	tc. Tamas Ervin		1:500	"INFINTARE SPATII DE JOACA PENTRU COPII"		
ARHITECTURA	arh. Gal Sandor-Szabolcs			jud. Covasna, orasul Covasna, str. Spitalului		
DESENAT	tc. Tamas Ervin		DATA 2018	DENUMIRE PLANSĂ: PLAN DE SITUATIE		PLANSĂ: A-02


PLAN COSURI DE GUNOI EXTERIOR

scara 1:20

1buc / teren





SIPCI DIN LEMN
culoare maro

TEAVA DREPTUNGHIALARA
culoare negru



SIPCI DIN LEMN
culoare maro

TEAVA DREPTUNGHIALARA
culoare negru




LUCRAREA CONSTITUIE PROPRIETATEA INTELCTUALA A FIRMEI S.C. PIRAMIS DESIGN S.R.L. CONFORM LEGII IN VIGOARE

RE		S		E		I		D	
VERIFICATOR	NUME	MIERCUREA CIUC SEMNTURA	CERINȚĂ						
VERIFICATOR/ EXPERT				REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA					
PROIECTANT GENERAL:				BENEFICIAR:				PR.NR.:	
 S.C. PIRAMIS DESIGN S.R.L. MIERCUREA CIUC, J19/401/2007				 ORASUL COVASNA PRIN PRIMAR GYERO JOZSEF				pr. general 91 / 2018	
PROIECTANT DE SPECIALITATE:				jud. Covasna, orasul Covasna, str. Piliske, nr. 1.				pr. de specialitate 179 / 2013	
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA GÁL SANDOR-SZABOLCS MIERCUREA CIUC				TITLU PROIECT:				FAZA:	
				"INFINTARE SPATII DE JOACA PENTRU COPII"				D.T.A.C.	
				jud. Covasna, orasul Covasna, str. Spitalului				P.Th.	
SPECIFICAȚIE	NUME	SEMNTURA	SCARA	DENUMIRE PLANȘA: PLAN COSURI DE GUNOI EXTERIOR				PLANȘA: A-06	
ȘEF PROIECT	tc. Tamas Ervin		1:20						
ARHITECTURA	arh. Gal Sandor-Szabolcs		DATA						
DESENAT	tc. Tamas Ervin		2018						

PLAN BANCA EXTERIOR

scara 1:20

2buc / teren



GRINDA DIN LEMN

culoare mare

TEAVA DREPTUNGIULARA


culoare neagră

GRINDA DIN LEMN




culoare maro

TEAVA DREPTUNGHILARA

culoare neagră




VEDERE PRINCIPALA




TEAVA DREPTUNGHIULARA
culoare negru

GRINDA DIN LEMN



PLAN BANCA




VEDERE LATERALA 2


UCURAREA CONSTITUE PROPRIETATEA INTELECTUALA A FIRMEI S.C. PIRAMIS DESIGN S.R.L. CONFORM LEGII IN VIGOARE											
RE		S.C. PIRAMIS DESIGN S.R.L.		S		E		I		D	
VERIFICATOR		NUME		SEMNATURA		CERINTA					
VERIFICATOR/ EXPERT				MIERCUREA CIUC Jud. Harghita - Romania		REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA					
PROIECTANT GENERAL:						BENEFICIAR:				PR.NR.: pr. general 91 / 2018 pr. de specialitate 179 / 2018	
 S.C. PIRAMIS DESIGN S.R.L. MIERCUREA CIUC, J19/401/2007 											
PROIECTANT DE SPECIALITATE:						ORASUL COVASNA PRIN PRIMAR GYERO JOZSEF jud. Covasna, orasul Covasna, str. Piliske, nr. 1.					
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA GÁL SANDOR-SZABOLCS MIERCUREA CIUC											
SPECIFICATIE		NUME		SEMNATURA		SCARA		TITLU PROIECT: "INFIINTARE SPATII DE JOACA PENTRU COPII" jud. Covasna, orasul Covasna, str. Spitalului			
ŞEF PROIECT		tc. Tamas Ervin				1:20					
ARHITECTURA		arch. Gal Sandor-Szabolcs				DATA 2018		DENUMIRE PLANŞA: PLAN BANCA EXTERIOR			
DESENAȚ		tc. Tamas Ervin									
								PLANŞA: A-05			

1


2 buc




	<u>material</u>	plastic (HDPE)
	<u>dimensiune generală</u>	lungime: 100 cm lățime: 30 cm înălțime: 85 cm
	<u>dimensiune spațiu de siguranță</u>	400 cm X 350 cm 14.00 mp
	<u>înălțime maximă de cădere</u>	65 cm
	<u>spațiu de siguranță</u>	spațiu verzi gazon
	<u>categorie de vârstă</u>	2-10 ani




2



	<u>material</u>	lemn brad stratificat
	<u>dimensiune general</u>	lungime: 200 cm latime: 200 cm inaltime: 28 cm
	<u>dimensiune spatiu de siguranta</u>	500 cm X 500 cm 25.00 mp
	<u>inaltime maxima de cadere</u>	28 cm
	<u>spatiu de siguranta</u>	spatiu veri gazon
	<u>categoria de varsta</u>	1-12 ani




3



	<u>material</u>	lemn brad stratificat plastic (HDPE)
	<u>dimensiune general</u>	lungime: 300 cm latime: 20 cm inaltime: 160 cm
	<u>dimensiune spatii de siguranta</u>	600 cm X 320 cm 19.20 mp
	<u>inaltime maxima de cadere</u>	100 cm
	<u>spatii de siguranta</u>	spatii verzi gazon
	<u>categorii de varsta</u>	1-14 ani




1 buc




	material	lemn brad stratificat plastic (HDPE)
	dimensiune generală	lungime: 520 cm latime: 440 cm inaltime: 320 cm
	dimensiune spațiu de siguranță	820cm X 790 cm 64-78 mp
	inaltime maxima de cadere	120 cm
	spațiu de siguranță	-nisip -bordura cauciuc
	categorie de vârstă	3-14 ani



1 buc



	<i>material</i>	<i>lemn brad stratificat</i>
	<i>dimensiune general</i>	Lungime: 590 cm Lățime: 280 cm Înălțime: 230 cm
	<i>dimensiune spațiu de siguranță</i>	800 cm X 600 cm 48.00 mp
	<i>înălțime maximă de cadere</i>	130 cm
	<i>spațiu de siguranță</i>	-nisip -bordura cauciuc
	<i>categorii de vârstă</i>	3-14 ani




LUCRAREA CONSTITUIE PROPRIETATEA INTELLECTUALA A FIRMES C-PRAMIS DESIGN S.R.L. CONFORM LEGII IN VIGOARE

LOCUAREA CONSTITUIE PROPRIETATEA INTELLECTUALA				PROIECTANTUL MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA, ROMANIA				S		E		I		D	
VERIFICATOR		NUME		SEMNATURA		CERINTA									
VERIFICATOR/EXPERT								REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:							
PROIECTANT GENERAL:								BENEFICIAR:							
 S.C. PIRAMIS DESIGN S.R.L. MIERCUREA CIUC, J19/401/2007 								PR.NR.: pr. general 91 / 2018 pr. de specialitate 179 / 2018							
PROIECTANT DE SPECIALITATE:								ORASUL COVASNA PRIN PRIMAR GYERO JOZSEF							
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA GÁL SANDOR-SZABOLCS MIERCUREA CIUC								jud. Covasna, orasul Covasna, str. Piliske, nr. 1.							
SPECIFICATIE								TITLU PROIECT:							
NUME		SEMNATURA		SCARA		"INFINTARE SPATII DE JOACA PENTRU COPII"									
SEF PROIECT		tc. Tamas Ervin		1:100		jud. Covasna, orasul Covasna, str. Spitaiului									
ARHITECTURA		arh. Gal Sandor-Szabolcs		DATA		DENUMIRE PLANSA:									
DESENAT		tc. Tamas Ervin		2018		PLAN ECHIPAMENTE DE JOACA tip-III.									
								PLANSA:							
								A-04							

PLAN DE SITUATIE
scara 1:200

Judetul COVASNA
Teritoriul adm. Targu Secuiesc
Adresa imobilului
Loc. Covasna, str. Spitalului
Cartea Funciara nr. 25798
Nr. cadastral 25798
Suprafata 640 mp.



1. balansoar cu arc - proiectat -	2 buc
2. cutie cu nisip - proiectat -	1 buc
3. balansoar - proiectat -	1 buc
4. echipament de joaca cu doua turnuri, doua tobogane, un tunel si doua pereti pentru catarat - proiectat -	1 buc
5. leagan cu trei locuri - proiectat -	1 buc
BANCA EXTERIOR - proiectat -	2 buc
COSURI DE GUNOI EXTERIOR - proiectat -	1 buc
P.O.T. existent	34,20%
C.U.T. existent	1,026
P.O.T. propunere	34,20%
C.U.T. propunere	1,026

LEGENDA


—	limita proprietatii
—	gard - existent
△	intrare pietonala - existent
▲	intrare carosabila - existent
—	spatii verzi - existent 236,27mp
—	constructii - existent 219,02mp
Zona studiata	640,27 mp
.....	SPATIU DE JOACA
.....	proiectat - 184,98mp
.....	spatii verzi gazon
.....	proiectat - 72,20mp
.....	spatii de siguranta nisip
.....	proiectat - 112,78mp
.....	borduri prefabricate din
.....	cauciuc
.....	proiectat - 60,20ml

LUCRAREA CONSTITUIE PROPRIETATEA INTELCTUALA A FIRMEI S.C. PIRAMIS DESIGN S.R.L. CONFORM LEGII IN VIGOARE

VERIFICATOR	NUME	SEMNAURA	CERINTA	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA	PR.NR.:
VERIFICATOR/EXPERT					px. general 91 / 2018 pr. de specialitate 179 / 2018
PROIECTANT GENERAL:	S.C. PIRAMIS DESIGN S.R.L.			BENEFICIAR:	PR.NR.:
	MIERCUREA CIUC, J19/401/2007				px. general 91 / 2018 pr. de specialitate 179 / 2018
PROIECTANT DE SPECIALITATE:	BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA GAL SANDOR-SZABOLCS MIERCUREA CIUC			TITLU PROIECT:	FAZA:
					D.T.A.C. P.Th.
SPECIFICATIE	NUME	SEMNAURA	SCARA	DENUMIRE PLANSA:	PLANSA:
SEF PROIECT	te. Tamas Ervin		1:200		A-03
ARHITECTURA	arh. Gal Sandor-Szabolcs		DATA 2018		
DESENAT	te. Tamas Ervin				


PLAN DE SITUATIE

PLAN FUNDATII
SC. 1:50



PLAN MONTAJ - LEAGAN CU
TREI LOCURI
SC. 1:50
SC. 1:20

DET. FUNDATII
1-1
SC. 1:50



MATERIALE :
BETON C8/10
OTEL S235



NOTE:

Din punct de vedere al zonarii seismice, conform normativului P100-1/2013, amplasamentului îi corespunde un coeficient $a_g=0.25g$, perioada de colt $T_c=0.7s$ și un factor de amplificare dinamică maxim a accelerației orizontale a terenului de către structura $\beta_0=2.50$.
Conform normativului P100-1/2013, clasa de importanță este IV, cu coeficientul $\gamma=1.0$.
Conform HG 766/97, construcția se încadrează în categoria "D" de importanță.
Adâncimea de îngheț este de 110cm (STAS 6054-77).
Terenul la cota de fundare va fi avizat de către geotehnician.
Stratul bun de fundare, este "NISIP CU PIETRIS" având $P_{conv} = 310 \text{ kPa}$.
Înainte de a turna betonul, inginerul geolog și proiectantul vor fi chemați la fața locului, pt. a confirma atingerea stratului bun de fundare, și cota de fundare.
Întreruperea betonării se va face doar cu strech metal.
TALPILE FUNDATIILOR SE VOR ÎNCASTRA ÎN STRATUL BUN DE FUNDARE CEL PUTIN 10cm. ÎN CAZ ÎN CARE COTA DE FUNDARE DAT ÎN PROIECT NU ATINGE STRATUL BUN DE FUNDARE, SE VOR ADÂNCI TALPILOR, MĂRINDU-SE ÎNALȚIMEA TALPILOR.
EXECUTIA VA ÎNCEPE NUMAI DUPĂ ÎNSUIREA PROIECTULUI DE CĂTRE EXECUTANT ȘI REZOLVAREA ZONELOR DE NECLARITĂȚI ÎNTE ACESTA ȘI PROIECTANT.
În caz de abateri față de proiect, se contactează proiectantul de specialitate.
Planșele se citește împreună cu piesele scrise, caietele de sarcini generale, speciale și cu planșele de arhitectură.

FORAJ
GEOTEHNIC

Nr. foraj	Adâncimea probei	Nivelul apei	Cota față de foraj	Stratificația	Adâncimea limitei	Descrierea formațiunii	Rezistență
(m)	(m)	(m)	(m)		(m)		kPa
1	0.60		0.80	0.00-0.20 0.20-0.80	0.00-0.20 0.20-0.80	Sol vegetat nisipos Nisip cu pietriș mărunț, rar	250
2	1.20		2.20	0.80-3.00	0.80-3.00	Nisip cu pietriș	310

Verificator		Referat / Expertiza / Nr. / Data
Expert		
PROIECTANT GENERAL	S.C. PIRAMIS DESIGN S.R.L. MERCUREA CIUC, J19/401/2007	BENEFICIAR
PROIECTANT DE SPECIALITATE REZISTENȚĂ	I.I. ANDRÁS I. SZABOLCS MERCUREA CIUC, F19/181/2016	ORASUL COVASNA PRIN PRIMAR GYERO JOZSEF Jud. Covasna, orasul Covasna, str. Pitale, nr. 1.
SPECIFICATIE	NUME	SEMNTURA
Sf. Proiect	Ing. Tamas Ervin	
Proiectat	Ing. Andras Szabolcs	
Desenat	Ing. Andras Szabolcs	
SCARA	1:50 1:20	TITLU PROIECT
		"ÎNFIINTARE SPATIU DE JOACA PENTRU COPII" Jud. Covasna, orasul Covasna, str. Spitalului
	DATA 2018	TITLU PLANSA
		PLAN MONTAJ - LEAGAN CU TREI LOCURI - TIP III -
		PROIECT NR. PR. GENERAL 91/2018 PR. DE SPECIALITATE 115/2018 FAZA D.T.A.C + P.T. PLANSA NR. R-05



MATERIALE:
BETON C8/10
OTEL S235

NOTE

Din punct de vedere al zonarii seismice, conform normativului P100-1/2013, amplasamentului îi corespunde un coeficient $\alpha_s=0.25$, perioada de calc $T_s=0.7$ s și un factor de amplificare dinamic maxim a accelerației orizontale a terenului de către structura $\beta_s=2.50$.

Conform normativului P100-1/2013, clasa de importanță este IV, cu coeficientul $\gamma=1.0$.

Conform HG 766/97, construcția se încadrează în categoria "D" de importanță.

Adâncimea de îngheț este de 110 cm (STAS 6054-77).

Terenul la cota de fundare va fi avizat de către geotehnician.

Stratul bun de fundare, este "NISIP CU PIETRIS" având $P_{con}=310$ kPa.

Înainte de a turna betonul, inginerul geolog și proiectantul vor fi chemați la fața locului, pt. a confirma atingerea stratului bun de fundare, și cota de fundare.

Întreruperea betonării se va face doar cu strech metal.

TALPILE FUNDATIILOR SE VOR ÎNCASTRA ÎN STRATUL BUN DE FUNDARE CEL PUTIN 10 cm. ÎN CAZUL ÎN CARE COTA DE FUNDARE DAT ÎN PROIECT NU ATINGE STRATUL BUN DE FUNDARE, SE VOR ADÂNCI TALPILE FUNDATIILOR, MĂRINDU-SE ÎNALȚIMEA TALPILOR.

EXECUTIA VA ÎNCEPE NUMAI DUPA ÎNSUIREA PROIECTULUI DE CĂTRE EXECUTANT ȘI REZOLVAREA TUTUROR NECLARITĂȚILOR ÎNTRE ACESTA ȘI PROIECTANT.

În caz de abateri față de proiect, se contactează proiectantul de specialitate.

Planurile se citesc împreună cu planșele de execuție, planșele de execuție generale, planșele de execuție speciale și planșele de execuție de detaliu.

FORAJ GEOTEHNIC

Nr. foraj	Nivelul apei	Cota față de foraj	Grua stratului	Stratificația	Adâncimea limită	Denumirea formațiunii	Notă
(nr)	(m)	(m)	(m)		(m)		
1	0.60		0.20	0.60	0.00 - 0.20	Sol vegetat nisipos	250
					0.20 - 0.80	Nisip cu pietriș	
					0.80 - 3.00	Nisip cu pietriș	
2	1.20		1.00	2.20			310

Verificator		Referat / Expertiza / Nr. / Data	
Expert			
PROIECTANT GENERAL		PROIECT NR.	
S.C. PIRAMIS DESIGN S.R.L. MIERCUREA CIUC, J19/401/2007		PR. GENERAL 91/2018	
PROIECTANT DE SPECIALITATE REZISTENȚĂ		PR. DE SPECIALITATE 115/2018	
I.I. ANDRÁS I. SZABOLCS MIERCUREA CIUC, F19/181/2016		FAZA D.T.A.C + P.T.	
SPECIFICAȚIE		BENEFICIAR	
NUME		ORASUL COVASNA PRIN PRIMAR GYERŐ JOZSEF jud. Covasna, orașul Covasna, str. Pilske, nr. 1.	
SEMNATURA		TITLU PROIECT	
Sef. Proiect		"ÎNFIINTARE SPATIU DE JOACA PENTRU COPII"	
Proiectat		jud. Covasna, orașul Covasna, str. Spălatului	
Desenat		TITLU PLANȘĂ	
Ing. Tamas Ervin		PLAN MONTAJ - ECHIPAMENT DE JOACA CU DOUA TURNURI, DOUA TOBOGANE SI UN POD PENTRU CATARAT - TIP III -	
Ing. Andras Szabolcs		DATA 2018	
Ing. Andras Szabolcs		PLANSĂ NR. R-04	

SC 1:5
SC 1:20

SC. 1:20



SC. 1:50



GEOTEHNIC

MATERIALE :	
BETON	C8/10
OTEL	\$235

Din punct de vedere al zonarii seismice, conform normativului P100-1/2013, amplasamentul ii corespunde un coeficient $\alpha_g=0.25g$, perioada de colt $T_c=0.7s$ si un factor de amplificare dinamic maxim a acceleratiei orizontale a terenului de catre structura $\beta_0=2.50$

Conform normativului P100-1/2013, clasa de importanta este IV, cu coeficientul $\gamma=1.0$

Conform HG 766/97, constructia se incadreaza in categoria "D" de importanta .

Adancimea de inghet este de 110cm (STAS 6054-77)

Terenul la cota de fundare va fi avizat de catre geotehnician

Stratul bun de fundare, este "NISIP CU PIETRIS" avand $P_{conv} = 310 \text{ kPa}$.

Inainte de a turna betonul, inginerul geolog si proiectantul vor fi chemati la fata locului, pt. a confirma atingerea stratului bun de fundare, si cota de fundare.

Interruperea betonarii se va face doar cu strech metal

TALPILE FUNDATIILOR SE VOR INCASTRA, IN STRATUL BUN DE FUNDARE CEL PUTIN 10cm. IN CAZUL IN CARE COTA DE FUNDARE DAT IN PROIECT NU ATINGE STRATUL BUN DE FUNDARE, SE VOR ADANCI TALPILE FUNDATIILOR MARINDU-SE INALTIMEA TALPILOR.

EXECUTIA VA INCEPE NUMAI DUPA INSUIREA PROIECTULUI DE CATRE EXECUTANT SI REZOLUTIILE COMITETULUI DE NECLARITATILOR INTRE ACESTA SI PROIECTANT

In caz de abateri fata de proiect, se contacteaza proiectantul de specialitate

Plasele se citesc impreuna cu piesele scrise, caietele de sarcini generale, speciale si cu planurile de arhitectura

Verificator				Referat / Expertiza / Nr. / Data
Expert				
PROIECTANT GENERAL				BENEFICIAR
S.C. PIRAMIS DESIGN S.R.L. MIERCUREA CIUC, J19/401/2007				PROIECT NR.
PROIECTANT DE SPECIALITATE REZISTENTA				PR. GENERAL
 I.I. ANDRÁS I. SZABOLCS MIERCUREA CIUC, F19/181/2016				91/2018
				PR. DE SPECIALITATE
				115/2018
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA 1:50 1:20	TITLU PROIECT
				"INFINTARE SPATIU DE JOACA PENTRU COPII"
				jud. Covasna, orasul Covasna, str. Pilske, nr. 1.
Sef. Proiect	ic. Tamas Ervin			TITLU PLANSA
Proiectat	Ing. Andras Szabolcs		DATA	PLAN MONTAJ - BALANSOAR
Desenat	Ing. Andras Szabolcs		2018	- TIP III -
				PLANSA NR.
				R-03

NISIP
SC. 1:50
SC. 1:20

Technical drawing of a square floor plan, likely for a room or a small building. The drawing is centered on a grid with dimensions in meters (m).

Overall Dimensions:

- Width: 5.00 m
- Height: 5.00 m

Internal Dimensions and Features:

- The central square area has a side length of 2.00 m.
- The distance from the center of the square to the inner corner of the outer square is 1.28 m.
- The distance from the inner corner of the outer square to the outer corner is 0.36 m.
- The distance from the center of the square to the outer corner is 1.00 m.
- The distance from the outer corner to the outer edge of the square is 1.50 m.

Annotations:

- A north arrow (indicated by a triangle) is located at the top left and bottom right of the drawing.
- The drawing is labeled "1" at the top left and bottom right.

nr. probelor	Adâncimea probei	Nivelul apei	Cota fața de foraj	Gros stratului	Stratificația	Adâncimea limitelor	Denumirea formațiunii	Profilul longitudinal al pânzei	kg/m ³
(nr)	(m)	(m)	(m)	(m)		(m)			
1	0,50			0,20 0,80		0,00 - 0,20 0,20 - 0,80	Sol vegetal nisipos Nisip cu pietriș mărunt rar		2500
2	1,20			1,00 2,00 2,20		0,80 - 3,00	Nisip cu pietriș		3100

Technical drawing of a drainage system cross-section. The drawing shows a central drainage channel with a width of 2.00m at the top. The channel is flanked by two side areas, each 3.6m wide. The total width is 10.28m. The channel is filled with "Nisip - 25 cm" (sand) and "Pământ natural compactat" (compacted natural soil). The side areas are labeled "Spatiu de siguranta - gazon - 10cm" (safety area - lawn - 10cm), "Pământ afanat - 10 cm" (loose soil - 10 cm), and "Pământ natural compactat" (compacted natural soil). The drawing includes various elevation markers: +0.30, +0.20, +0.28, +0.00, -0.10, and -0.20. The channel is shown with a cross-section of a drainage pipe or trench.

MATERIALE :	
BETON	C8/10
OTEL	\$235

NOTE:

Din punct de vedere al zonarii seismice, conform normativului P100-1/2013, amplasamentul ii corespunde un coeficient $a_g=0.25g$, perioada de colt $T_c=0.7s$ si un factor de amplificare dinamic maxim a acceleratiei orizontale a terenului de catre structura $\beta_0=2.50$

Conform normativului P100-1/2013, clasa de importanta este IV, cu coeficientul $\gamma=1.0$

Conform HG 766/97, constructia se incadreaza in categoria "D" de importanta

Adancimea de inghet este de 110cm (STAS 6054-77)

Terenul la cota de fundare va fi avizat de catre geotehician

Stratul bun de fundare, este "NISIP CU PIETRIS" avand $P_{conv} = 310 \text{ kPa}$.

Inainte de a turna betonul, inginerul geolog si proiectantul vor fi chemati la fata locului, pt. a confirma atingerea stratului bun de fundare, si cota de fundare.

Interruperea betonarii se va face doar cu strech metal

TALPILE FUNDATIILOR SE VOR INCASTRA IN STRATUL BUN DE FUNDARE CEL PUTIN 10cm. IN CAZUL IN CARE TALPILE FUNDATIILOR MARINDU-SE INALTIMEA TALPIILOR.

EXECUTIA VA INCEPE NUMAI DUPA INSUIREA PROIECTULUI DE CATRE EXECUTANT SI REZOLUTIUNEA REZOLUTIUNILOR NECLARITATILOR INTRE ACESTA SI PROIECTANT

In caz de abateri fata de proiect, se contacteaza proiectantul de specialitate

Plansele se citesc impreuna cu piesele scrise, caietele de sarcini generale, speciale si cu plansele de arhitectura

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455


456

457

458

459</

Verificator				Referat / Expertiza / Nr. / Data
Expert				
PROIECTANT GENERAL				PROIECT NR.
S.C. PIRAMIS DESIGN S.R.L. MIERCUREA CIUC, J19/401/2007 				PR. GENERAL 91/2018
PROIECTANT DE SPECIALITATE REZISTENTA				PR. DE SPECIALITATE 115/2018
 I.I. ANDRÁS I. SZABOLCS MIERCUREA CIUC, F19/181/2018				
SPECIFICATIE	NUME	SEMNTURA	SCARA 1:50 1:20	TITLU PROIECT "INFINTARE SPATIU DE JOACA PENTRU COPII" jud. Covasna, orasul Covasna, str. Spitalului
Sef. Proiect	ic. Tamas Ervin		DATA 2018	TITLU PLANSA PLAN MONTAJ - CUTIE CU NISIP - TIP III -
Proiectat	ing. Andras Szabolcs			PLANSA NR. R-02
Desenat	ing. Andras Szabolcs			




**PLAN MONTAJ - BALANSOAR
CU ARC**
SC. 1:50
SC. 1:20

Spatiu de siguranta - gazon - 10cm
- Pamant afanat - 10 cm
- Pamant natural compactata

±0.00
-0.10
-0.20
-1.10

SURUB M6x25mm grupa 8.8
CU SAIBA SI PULUITA M6

DET. FUNDATII
1-1
SC. 1:20



Spatiu de siguranta - gazon - 10cm
- Pamant afanat - 10 cm
- Pamant natural compactata

±0.00
-0.10
-0.20
-1.10

SUPORT METALIC
DIN TABLA CU GROSIMEA DE 3MM
SI PLATBANDA 50x3MM

**FORAJ
GEOTEHNIC**


Nr. foraj	Adancime (m)	Cota de foraj (m)	Cota de adancime (m)	Adancimea limit (m)	Denumirea formatiunii	Z
1	0.00	0.00	0.00	0.00 - 0.20	Sol vegetal nisipos	2m
2	1.20	1.20	1.20	0.20 - 0.30	Nisip cu pietris	3m

MATERIALE:
BETON C8/10
OTEL S235

NOTE:



Din punct de vedere al zonarii seismice, conform normativului P100-1/2013, amplasamentului ii corespunde un coeficient $a_0=0.25g$, perioada de colt $T_c=0.7s$ si un factor de amplificare dinamic maxim a acceleratiei orizontale a terenului de catre structura $\beta_0=2.50$
Conform normativului P100-1/2013, clasa de importanta este IV, cu coeficientul $\gamma=1.0$
Conform HG 766/97, constructia se incadreaza in categoria "D" de importanta
Adancimea de inghet este de 110cm (STAS 6054-77)
Terenul la cota de fundare va fi avizat de catre geotehnician
Stratul bun de fundare, este "NISIP CU PIETRIS" avand $P_{conv} = 310 \text{ kPa}$.
Inainte de a turna betonul, inginerul geolog si proiectantul vor fi chemati la fata locului, pentru a atinge stratul bun de fundare, si cota de fundare.
Intreruperea betonarii se va face doar cu strech metal
TALPILE FUNDATIILOR SE VOR INCASTRA IN STRATUL BUN DE FUNDARE CEL PUTIN 10cm
COTA DE FUNDARE DAT IN PROIECT NU ATINGE STRATUL BUN DE FUNDARE, SE VOR ADANCI TALPILE FUNDATIILOR MARINDU-SE INALTIMEA TALPILOR.
EXECUTIA VA INCEPE NUMAI DUPA INSUIREA PROIECTULUI DE CATRE EXECUTANT SI REZOLUTIUNII COMITETULUI DE NECLARITATI INTRE ACESTA SI PROIECTANT
In caz de abateri fata de proiect, se contacteaza proiectantul de specialitate
Plansele se citesc impreuna cu piesele scrise, caietele de sarcini generale, speciale si cu plansele de arhitectura

VEDERE TRIDIMENSIONALA
A SUPORTULUI METALIC



Verificator	Expert	Referat / Expertiza / Nr. / Data
PROIECTANT GENERAL	S.C. PIRAMIS DESIGN S.R.L. MIERCUREA CIUC, J19/401/2007	BENEFICIAR
PROIECTANT DE SPECIALITATE REZISTENTA	I.I. ANDRÁS I. SZABOLCS MIERCUREA CIUC F19/181/2016	ORASUL COVASNA PRIN PRIMAR GYERO JOZSEF Jud. Covasna, orasul Covasna, str. Pitike, nr. 1.
SPECIFICATIE	NUME	SEMNTURA
Sef Proiect	Ing. Tamas Ervin	
Proiectat	ing. Andras Szabolcs	
Desenat	ing. Andras Szabolcs	
SCARA	1:50 1:20	
DATA	2018	
TITLU PROIECT	"INFIINTARE SPATIU DE JOACA PENTRU COPII" Jud. Covasna, orasul Covasna, str. Pitike, nr. 1.	PROIECT NR. PR. GENERAL 91/2018 PR. DE SPECIALITATE 115/2018 FAZA D.T.A.C + P.T.
TITLU PLANSA	PLAN MONTAJ - BALANSOAR CU ARC - TIP III -	PLANISA TIP. R-01

SC. 1:50
SC. 1:20



Nr. probă	Nivelul probei	Cota față de foraj	Capet sondaj	Stratificatie	Adancimea limitelor	Denumirea formațiunii	Profilul sondajului
(nr)	(m)	(m)	(m)		(m)		Km
1	0.50		0.20		0.00 - 0.20 0.20 - 0.30	Sol vegetal nisipos Nisip cu nisipis măduree rar	20
2	1.20		2.20		0.30 - 3.00	Nisip cu pietriș	30

BETON
C8/10
HOTEL
\$235

Din punct de vedere al zonării seismice, conform normativului P100-1/2013, amplasamentul îi corespunde un coeficient $a_g=0.25g$, perioada de colt $T_c=0.7s$ și un factor de amplificare dinamic maxim a accelerației orizontale a terenului de către structura $\beta_0=2.50$

Conform normativului P100-1/2013, clasa de importanță este IV, cu coeficientul $\gamma=1.0$

Conform HG 766/97, construcția se încadrează în categoria "D" de importanță

Adâncimea de îngheț este de 110cm (STAS 6054-77)

Terenul la cota de fundare va fi avizat de către geotehnician

Stratul bun de fundare, este "NISIP CU PIETRIS" având $P_{conv} = 310 \text{ kPa}$.

Înainte de a turna betonul, inginerul geolog și proiectantul vor fi chemați la fața locului, pt. a confirma atingerea stratului bun de fundare, și cota de fundare.




Întreruperea betonării se va face doar cu strech metal

TALPILE FUNDATIILOR SE VOR ÎNCASTRA ÎN STRATUL BUN DE FUNDARE CEL PUTIN ÎN CANTITATEA NECESARĂ, ÎN CĂRĂ COTA DE FUNDARE DAT ÎN PROIECT NU ATINGE STRATUL BUN DE FUNDARE, SE VOR ADĂUGA TALPILE FUNDATIILOR, MARINDU-SE ÎNĂLȚIMEA TALPILOR.



EXECUTIA VA ÎNCEPE NUMAI DUPĂ ÎNSUIREA PROIECTULUI DE CĂTRE EXECUTANȚI ÎN PREZENȚA REZOLVĂRII AUTORITĂȚII DE NECLARITĂȚI ÎNTE ACESTA ȘI PROIECTANT

În caz de abateri față de proiect, se contactează proiectantul de specialitate

Planșele se citeșc împreună cu piesele scrise, caietele de sarcini generale, speciale și cu planșele de arhitectură

Verificator				Referat / Expertiza / Nr. / Data	
Expert					
PROIECTANT GENERAL		S.C. PIRAMIS DESIGN S.R.L. MERCUREA CIUC, J19/401/2007		BENEFICIAR ORASUL COVASNA PRIN PRIMAR GYERU JOTSEF jud. Covasna, orasul Covasna, str. Peste, nr. 1.	
PROIECTANT DE SPECIALITATE REZISTENTA				PROIECT NR. PR. GENERAL 91/2018 PR. DE SPECIALITATE 115/2018	
 I.I. ANDRÁS I. SZABOLCS MIERCUREA CIUC, F19/181/2016		SCARA 1:50 1:20		TITLU PROIECT "INFINTARE SPATIU DE JOACA PENTRU COPII" jud. Covasna, orasul Covasna, str. Spitalului	
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA		FAZA D.T.A.C + P.T.	
Sef. Proiect	Ing. Tamas Ervin			TITLU PLANSA	
Proiectat	Ing. Andras Szabolcs			PLAN MONTAJ - COS DE GUNOI EXTERIOR - TIP III -	
Consentat				DATA 2019	
				PLANISA NR.	

SC. 1:50
SC. 1:20



N. poeziei	Adăncimea pârâului	Nivelul apei	Cota fața de foraj	Cota amplasării	Stratigrafia	Adăncimea limitei	Denumirea formațiunii
(m)	(m)	(m)	(m)	(m)		(m)	
1	0,60			0,20		0,60-0,20 0,20-0,80	Sol vegetal nisipos Nisip cu pietre mărunte rufe
2	1,20		1,00	0,60		0,80-3,00	Nisip cu pietre

3EIO
C8/10
OTEL
\$235

Din punct de vedere al zonarii seismice, conform normativului P100-1/2013, amplasamentul ii corespunde un coeficient $\alpha_0=0.25g$, perioada de colt $T_c=0.7s$ si un factor de amplificare dinamic maxim a acceleratiei orizontale a terenului de catre structura $\beta_0=2.50$

Conform normativului P100-1/2013, clasa de importanta este IV, cu coeficientul $\gamma=1.0$

Conform HG 766/97, constructia se incadreaza in categoria "D" de importanta

Adancimea de inghet este de 110cm (STAS 6054-77)

Terenul la cota de fundare va fi avizat de catre geotehnician

Stratul bun de fundare, este "NISIP CU PIETRIS" avand $P_{conv} = 310 \text{ kPa}$.

Inainte de a turna betonul, inginerul geolog si proiectantul vor fi chemati la fata locului, pt. a confirma atingerea stratului bun de fundare, si cota de fundare.

Interruperea betonarii se va face doar cu strech metal

TALPILE FUNDATIILOR SE VOR INCASTRA IN STRATUL BUN DE FUNDARE CEL PUTIN 10cm

COTA DE FUNDARE DAT IN PROIECT NU ATINGE STRATUL BUN DE FUNDARE, SE VOR ADANCI

MARINDU-SE INALTIMEA TALPILOR.

EXECUTIA VA INCEPE NUMAI DUPA INSUIREA PROIECTULUI DE CATRE EXECUTANT

NECLARITATILOR INTRE ACESTA SI PROIECTANT

In caz de abateri fata de proiect, se contacteaza proiectantul de specialitate

Plansele se citesc impreuna cu piesele scrise, caatele de sarcini generate, speciale

arhitectura

Verificator				Referat / Expertiza / Nr. / Data	
Expert					
PROIECTANT GENERAL		S.C. PIRAMIS DESIGN S.R.L. MERCUREA CIUC, J19/401/2007 		BENEFICIAR	
PROIECTANT DE SPECIALITATE REZISTENTA		 I.I. ANDRÁS I. SZABOLCS MIERCUREA CIUC, F19/181/2016		ORASUL COVASNA PRIN PRIMAR GYERO JOZSEF jud. Covasna, orasul Covasna, str. Spitalului	
SPECIFICATIE		NUME		TITLU PROIECT	
		SEMNATURA		SCARA 1:50 1:20	
Sef. Proiect		ic. Tamas Ervin		TITLU PLANSA	
Proiectat		ing. Andras Szabolcs		PLAN MONTAJ - BANCA EXTENSIOARA - TIP III -	
				DATA 2018	
				PROIECT NR.	
				PR. GENERAL 91/2018 PR. DE SPECIALITATE 115/2018 FAZA D.T.A.C + P.T.	
				PLANSA NR.	