



ROMÂNIA  
JUDEȚUL COVASNA  
PRIMĂRIA ORĂȘULUI COVASNA



RO - 525200 Covasna, Str. Piliske nr. 1 Tel: +40-267-340001, fax.: 342679  
Nr. înreg. 1203 / 23.07. 2021

### REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre cu privire la lucrarea de canalizare menajeră  
strada Pava de Sus din orașul Covasna

Având în vedere petițiile sosite din partea locatarilor de pe strada Pava de Sus, prin care atrag atenția la problemele cauzate de lipsa canalizării menajere, respectiv umplerea decoantoarelor cu apă pluvială și scurgerea acestora în șanțul din fața proprietăților, cauzând colmatarea șanțului, miros neplăcut și pericol de infectare a locatarilor din zonă și cererea lor de a rezolva situația dată, propunem următoarele:

Pentru rezolvarea problemei propunem ca printr-o conductă nouă, apa menajeră din proprietăți să fie condusă în conducta existentă de pe str. Pava de Jos, cu racord la intersecția străzilor Pava de Sus cu str. Pava de Jos, pe o lungime de 951 ml.

Pentru găsirea soluțiilor tehnice adecvate a canalizării menajere necesare, a fost întocmit de către Operatorul Regional Gospodărie Comunală S.A. Sf. Gheorghe o documentație cu estimarea lucrărilor de executat în valoare de 217.814,24 lei cu T.V.A. inclus.

Prin urmare se propune:

1. Însușirea documentației tehnice întocmit de către Operatorul Regional Gospodărie Comunală S.A. Sf. Gheorghe „Rețea de canalizare menajeră în strada Pava de Sus, oraș Covasna”.
2. Aprobarea antecalculației F3 – Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări în valoare totală de 217.814,24 lei cu T.V.A. inclus.
3. Aprobarea finanțării prin transfer către S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sf. Gheorghe care va demara în regie proprie investiția propusă „Rețea de canalizare menajeră în strada Pava de Sus, oraș Covasna”, în urma încheierii unui contract de conlucrare între părți.

Având în vedere cele prezentate consider legală și oportună adoptarea unei hotărâri conform proiectului prezentat.

**PRIMAR**  
**GYERŐ JÓZSEF**



**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL COVASNA**  
**CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA**



Inițiat de Primarul orașului Covasna,  
Gyerő József

Nr. de înreg. 12204/23.07.2021  
Ind. dosar: I/1.

**PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.     /2021**  
**cu privire la aprobarea alocării, prin transfer, a sumei de 217.84,24 lei**  
**pentru introducerea canalizării menajere pe strada Pava de sus**

Consiliul local al Orașului Covasna, întrunit în ședință extraordinară din data de       ședință legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcție (\_\_\_),

Analizând referatul de aprobare al primarului orașului Covasna, raportul compartimentului de specialitate-gospodărie comunală, avizul comisiei de specialitate a consilierilor pentru programe de dezvoltare economic - socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț, pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, juridică și pentru administrația publică locală apărarea ordinii publice, respectare a drepturilor și libertăților cetățenilor, cele religioase și alte drepturi precum și avizul secretarului general al orașului,

În conformitate cu:

- art. 44 alin. (1) și alin. (4), art. 45 din **Legea 273/2006** privind finanțele publice locale;
- art. 18 alin. (1) și art. 20-25 din **Legea 241/2006** serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată;
- **HCL 120/2009** cu privire la delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC GOSPODARIE COMUNALA SA;
- **HCL 146/2020** cu privire la aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a orașului Covasna pentru perioada 2021 – 2027, Programul 1.2.4 „*Extinderea rețelei de canalizare*”.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit.”d”, alin (7) lit.”n” și art. 139 alin. (3) lit. ”h”, și art. 140 alin. (1) și art. 196 alin (1) lit ”a” și art. 243 alin. (1) din **O.U.G. 57/ 2019** privind **Codul administrativ**, cu modificări și completări ulterioare,

Cu votul „pentru” a \_\_\_\_ consilieri, „împotrivă” - consilieri,

### **HOTĂRĂȘTE :**

**Art. 1** – Se aprobă documentația tehnică, întocmită de către operatorul Regional Gospodărie Comunală SA pentru investiția „Rețea de canalizare menajeră în strada Pava de sus, oraș Covasna”, investiție ce va fi realizată în regia proprie a Societății Gospodărie Comunală SA, conform **anexei 1** la prezenta.

**Art. 2** – Se aprobă antecalculația F3 - „Lista cu cantități de lucrări pe categoria de lucrări” pentru Rețea de canalizare menajeră în strada Pava de Sus, oraș Covasna, conform **anexei nr. 2** la prezenta.

**Art. 3** – Se aprobă alocarea din bugetul local, prin transfer către SC Gospodărie Comunală SA din secțiunea de dezvoltare, cap. 55.01.13 – programe de dezvoltare a sumei de 217.814,24 lei, cu TVA inclus, pentru investiția „Rețea de canalizare menajeră în strada Pava de Sus, oraș Covasna”.

**Art. 4** – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa Primarul orașului Covasna și SC Gospodăria Comunală SA.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**Contrasemnează,  
SECRETAR GENERAL  
AL ORASULUI COVASNA,  
VASILICA ENEA**



## MEMORIU GENERAL

### 1. DATE GENERALE

#### 1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE

„CANALIZARE MENAJERĂ STR. PAVA DE SUS  
ORAȘ COVASNA – JUD. COVASNA”

#### 1.2 DATE DE IDENTIFICARE A BENEFICIAR

PRIMĂRIA COVASNA  
Str. Piliske nr. 2, orașul Covasna

#### 1.3 PRESTATOR DE SERVICII

OPERATORUL REGIONAL GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA – SFÂNTU GHEORGHE  
Crt. Câmpul Frumos, nr. 5, Sfântu Gheorghe, cod poștal 520092  
Tel: 0267-351-390, Fax: 0267-351-739  
CUI RO 8574327, J14/284/1996

### 2. DESCRIEREA INVESTIȚIEI

#### 2.1 SITUAȚIA EXISTENTĂ

Strada Pava de Sus este situată în zona de nord a orașului Covasna și nu este dotată cu rețea de canalizare menajeră. Zona are un potențial de dezvoltare atât din punct de vedere rezidențial cât și economico-industrial.

#### 2.2 SITUAȚIA PROPUȘĂ

Scopul investiției este realizarea rețelei publice de canalizare menajeră de la Piața Eroilor până la intersecția cu str. Pava de Jos. Investiția include deasemenea realizarea a 34 racorduri. Conducta de colectare va refula în căminul menajer existent la intersecția dintre str. Pava de Sus și Pava de Jos.

#### DATE TEHNICE

Conducta de colectare: - va fi realizată din PVC multistrat cu coeficient de rigiditate SN4, D 250 mm, cu îmbinări cu mufă și inel de cauciuc.  
Conducte de racord: - se vor utiliza conducte din PVC multistrat cu coeficient de rigiditate SN4, D 160 mm, cu îmbinări cu mufă și inel de cauciuc  
Cămine menajere: - 16 cămine prefabricate PVC, monobloc D 800/250 mm, cu piesă reglabilă.  
- ansamblu capac-ramă STAS 2308-81, tip IV. (circulabil, 40 t)  
- distanța între cămine va fi cuprinsă între 60 – 65 m.  
Cămine de racord: - 34 cămine prefabricate din PVC, D 315/160.  
Modul de funcționare: - gravitațional.  
Lungime totală conductă de colectare: - 951 m  
Lungime cumulată conducte de racord: - 246 m

#### LUCRĂRI PROPUSE PRIN PROIECT:

- trasarea axului rețelei de canalizare
- executarea săpăturilor;
- pozarea conductelor și căminelor
- probe de etanșeitate
- executarea umpluturii;

#### 2.3 TERENURILE AFECTATE DE LUCRAREA DE INVESTIȚIE:

Amplasarea rețelei de canalizare menajeră se va face pe terenuri aparținând domeniului public de-a lungul străzii Pava de Sus. Lucrările se vor desfășura pe platforma existentă a străzii.


Săpăturile și pozarea conductei se va realiza în tranșe, astfel încât o bandă de circulație să fie practicabilă. Amplasamentul lucrări va fi semnalizat conform regulilor în vigoare.

Suprafața terenului afectată se va readuce la starea inițială.

Pozarea rețelei de canalizare se va desfășura din aval spre amonte, de la punctul de descărcare astfel încât să se asigure scurgerea apelor din săpătură.

Întocmit

ing. Varga Sándor



Obiectivul: Retea de canalizare menajera  
 Obiectul: [4] str Pava de sus  
 Devizul: Canalizare menajera

## Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

25 Ianuarie 2021

| SECTIUNEA TEHNICA |           |                                                                                                                                                                                                            |        | SECTIUNEA FINANCIARA |                     |                    |
|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Nr                | Simbol    | Capitolul de lucrari                                                                                                                                                                                       | UM     | Cantitatea           | Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei) |
| 1                 | TSC02B11  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in : pamant cu umiditate naturala descarcare descarcare in depozit teren catg 2 in conditiile                             | 100 mc | 14.7                 | 656.50              | 9,650.55           |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                            |        | Material:            | 0.00                | 0.00               |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                            |        | Manopera:            | 0.00                | 0.00               |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                            |        | Utilaj:              | 656.50              | 9,650.55           |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                            |        | Transport:           | 0.00                | 0.00               |
| 2                 | TSA02C1   | Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte                       | mc     | 80                   | 53.36               | 4,268.95           |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                            |        | Material:            | 0.00                | 0.00               |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                            |        | Manopera:            | 53.36               | 4,268.95           |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                            |        | Utilaj:              | 0.00                | 0.00               |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                            |        | Transport:           | 0.00                | 0.00               |
| 3                 | TSF01A1   | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de pana la 1.50 m intre maluri adancimea sapaturii de 0.00-2 m, intre dulapi 0.00-0.20 m | mp     | 300                  | 15.50               | 4,650.70           |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                            |        | Material:            | 3.10                | 931.33             |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                            |        | Manopera:            | 12.40               | 3,719.37           |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                            |        | Utilaj:              | 0.00                | 0.00               |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                            |        | Transport:           | 0.00                | 0.00               |
| 4                 | ACE08A1   | Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip                                                                                                                                        | mc     | 330                  | 35.12               | 11,590.23          |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                            |        | Material:            | 21.53               | 7,103.25           |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                            |        | Manopera:            | 13.60               | 4,486.98           |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                            |        | Utilaj:              | 0.00                | 0.00               |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                            |        | Transport:           | 0.00                | 0.00               |
| 5                 | TSD02A11  | Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de: 15-20 cm in conditiile gospodarii apelor          | 100 mc | 11.4                 | 175.00              | 1,995.00           |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                            |        | Material:            | 0.00                | 0.00               |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                            |        | Manopera:            | 0.00                | 0.00               |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                            |        | Utilaj:              | 175.00              | 1,995.00           |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                            |        | Transport:           | 0.00                | 0.00               |
| 6                 | TSD05A1   | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din :                              | 100 mc | 11.4                 | 410.08              | 4,674.89           |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                            |        | Material:            | 0.00                | 0.00               |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                            |        | Manopera:            | 223.06              | 2,542.86           |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                            |        | Utilaj:              | 187.02              | 2,132.03           |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                            |        | Transport:           | 0.00                | 0.00               |
| 7                 | AcD71C03+ | Conducte din PVC-U Rigid Multistrat pentru canalizare exterioara DN=250-315mm, L=6m                                                                                                                        | buc    | 158                  | 211.06              | 33,348.18          |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                            |        | Material:            | 201.96              | 31,909.68          |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                            |        | Manopera:            | 9.10                | 1,438.50           |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                            |        | Utilaj:              | 0.00                | 0.00               |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                            |        | Transport:           | 0.00                | 0.00               |
| 8                 | AcD71B03+ | Conducte din PVC-U Rigid Multistrat pentru canalizare exterioara DN=160-                                                                                                                                   | buc    | 35                   | 88.62               | 3,101.84           |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                            |        | Material:            | 80.78               | 2,827.44           |

|    |              |                                                                                                    |            |            |        |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-----------|
|    |              | 200mm, L=6m                                                                                        |            | Manopera:  | 7.84   | 274.40    |
|    |              |                                                                                                    |            | Utilaj:    | 0.00   | 0.00      |
|    |              |                                                                                                    |            | Transport: | 0.00   | 0.00      |
| 9  | AcD71B02+    | Conducte Teraplast din PVC-U Rigid Multistrat pentru canalizare exteriora DN=160-200mm, L=3-4m     | buc        | 5          | 62.93  | 314.64    |
|    |              |                                                                                                    |            | Material:  | 56.10  | 280.50    |
|    |              |                                                                                                    |            | Manopera:  | 6.83   | 34.14     |
|    |              |                                                                                                    |            | Utilaj:    | 0.00   | 0.00      |
|    |              |                                                                                                    |            | Transport: | 0.00   | 0.00      |
| 10 | AcD71B01+    | Conducte Teraplast din PVC-U Rigid Multistrat pentru canalizare exteriora DN=160-200mm, L=1-2m     | buc        | 5          | 25.28  | 126.40    |
|    |              |                                                                                                    |            | Material:  | 19.72  | 98.58     |
|    |              |                                                                                                    |            | Manopera:  | 5.56   | 27.82     |
|    |              |                                                                                                    |            | Utilaj:    | 0.00   | 0.00      |
|    |              |                                                                                                    |            | Transport: | 0.00   | 0.00      |
| 11 | AcD70B02+    | Alte piese de legatura din PVC cu mufa si garnitura                                                | buc        | 13         | 106.06 | 1,378.80  |
|    |              |                                                                                                    |            | Material:  | 97.72  | 1,270.31  |
|    |              |                                                                                                    |            | Manopera:  | 8.35   | 108.49    |
|    |              |                                                                                                    |            | Utilaj:    | 0.00   | 0.00      |
|    |              |                                                                                                    |            | Transport: | 0.00   | 0.00      |
| 12 | 6716953      | Banda avertizoare inscriptiata din pvc 250mm latime                                                | rola 100 m | 12         | 24.63  | 295.56    |
|    |              |                                                                                                    |            | Material:  | 24.63  | 295.56    |
|    |              |                                                                                                    |            | Transport: | 0.00   | 0.00      |
| 13 | AcE1112A0 5+ | Camine de vizitare Teraplast monobloc DN 800mm, cu piesa reglabila 1IN / IE DN=250-315mm, H=2-2,5m | buc        | 12         | 953.03 | 11,436.31 |
|    |              |                                                                                                    |            | Material:  | 933.30 | 11,199.60 |
|    |              |                                                                                                    |            | Manopera:  | 19.73  | 236.71    |
|    |              |                                                                                                    |            | Utilaj:    | 0.00   | 0.00      |
|    |              |                                                                                                    |            | Transport: | 0.00   | 0.00      |
| 14 | AcE1112A0 1+ | Camine de vizitare Teraplast monobloc DN 800mm, cu piesa reglabila 1IN / IE DN=160-200mm, H=1-1,5m | buc        | 4          | 780.91 | 3,123.65  |
|    |              |                                                                                                    |            | Material:  | 762.45 | 3,049.80  |
|    |              |                                                                                                    |            | Manopera:  | 18.46  | 73.85     |
|    |              |                                                                                                    |            | Utilaj:    | 0.00   | 0.00      |
|    |              |                                                                                                    |            | Transport: | 0.00   | 0.00      |
| 15 | ACD01XF      | Capac si rama STAS 2308-81,pt.camine,cu piesa suport tip IV                                        | bucata     | 16         | 822.10 | 13,153.66 |
|    |              |                                                                                                    |            | Material:  | 763.94 | 12,222.99 |
|    |              |                                                                                                    |            | Manopera:  | 58.17  | 930.67    |
|    |              |                                                                                                    |            | Utilaj:    | 0.00   | 0.00      |
|    |              |                                                                                                    |            | Transport: | 0.00   | 0.00      |
| 16 | AcE105A1+    | Camin canalizare 315/160 - capac fonta                                                             | buc        | 34         | 292.10 | 9,931.55  |
|    |              |                                                                                                    |            | Material:  | 259.23 | 8,813.74  |
|    |              |                                                                                                    |            | Manopera:  | 32.88  | 1,117.82  |
|    |              |                                                                                                    |            | Utilaj:    | 0.00   | 0.00      |
|    |              |                                                                                                    |            | Transport: | 0.00   | 0.00      |
| 17 | TRB01C12     | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 20m      | tona       | 50         | 14.62  | 730.87    |
|    |              |                                                                                                    |            | Material:  | 0.00   | 0.00      |
|    |              |                                                                                                    |            | Manopera:  | 14.62  | 730.87    |
|    |              |                                                                                                    |            | Utilaj:    | 0.00   | 0.00      |
|    |              |                                                                                                    |            | Transport: | 0.00   | 0.00      |
| 18 | TRA01A50     | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu                                             | tona       | 496        | 69.50  | 34,472.00 |
|    |              |                                                                                                    |            | Material:  | 0.00   | 0.00      |



|    |           |                                                                                                     |      |            |       |           |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------|-----------|
|    |           | autobasculanta pe dist. = 50 km.                                                                    |      | Manopera:  | 0.00  | 0.00      |
|    |           |                                                                                                     |      | Utilaj:    | 0.00  | 0.00      |
| 19 | TRA01A05P | Transportul rutier al pamantului sau moloazului cu autobasculanta dist. = 5 km                      | tona | Transport: | 69.50 | 34,472.00 |
|    |           |                                                                                                     |      |            | 625   | 12.00     |
|    |           |                                                                                                     |      | Material:  | 0.00  | 0.00      |
|    |           |                                                                                                     |      | Manopera:  | 0.00  | 0.16      |
|    |           |                                                                                                     |      | Utilaj:    | 0.00  | 0.00      |
|    |           |                                                                                                     |      | Transport: | 12.00 | 7,500.00  |
| 20 | TRA04A35  | Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe dis.35 km. | tona | Transport: | 40    | 57.00     |
|    |           |                                                                                                     |      | Material:  | 0.00  | 0.00      |
|    |           |                                                                                                     |      | Manopera:  | 0.00  | 0.00      |
|    |           |                                                                                                     |      | Utilaj:    | 0.00  | 0.00      |
|    |           |                                                                                                     |      | Transport: | 57.00 | 2,280.00  |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Total ore manopera (ore)        | 820.3037 |
| Total greutate materiale (tone) | 470.7042 |

|                          | Material  | Manopera  | Utilaj    | Transport | Total      |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Total Cheltuieli Directe | 80,002.78 | 19,991.58 | 13,777.58 | 44,252.00 | 158,023.94 |

| Alte cheltuieli directe |         |          |          |        |           |        |
|-------------------------|---------|----------|----------|--------|-----------|--------|
| Coefficient             | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Total  |
| Contributia             | 2,2500% | 0.00     | 449.81   | 0.00   | 0.00      | 449.81 |

|                          |          | Material  | Manopera  | Utilaj    | Transport | Total      |
|--------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Total Cheltuieli Directe |          | 80,002.78 | 20,441.39 | 13,777.58 | 44,252.00 | 158,473.75 |
| Cheltuieli               | 10,0000% |           |           |           |           | 15,847.38  |
| Profit                   | 5,0000%  |           |           |           |           | 8,716.06   |


|                        |            |
|------------------------|------------|
| Total General fara TVA | 183,037.18 |
| TVA (19%)              | 34,777.06  |
| TOTAL GENERAL (Lei)    | 217,814.24 |

Cursul de referinta: 4.92 Lei/Euro, din data de 2021-06-28

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Intocmit  
ing. Varga Sandor

Verificat







**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL COVASNA**  
**PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA**



RO - 525200 Covasna, Str. Piliske nr. 1 Tel: +40-267-340001, fax.: 342679  
Nr. înreg. 12205 / 23.04 2021

### **RAPORT DE SPECIALITATE**

la proiectul de hotărâre cu privire la lucrarea de canalizare menajeră  
strada Pava de Sus din orașul Covasna

Având în vedere petițiile sosite din partea locatarilor de pe strada Pava de Sus, prin care atrag atenția la problemele cauzate de lipsa canalizării menajere, respectiv umplerea decoantoarelor cu apă pluvială și scurgerea acestora în șanțul din fața proprietăților, cauzând colmatarea șanțului, miros neplăcut și pericol de infectare a locatarilor din zonă și cererea lor de a rezolva situația dată, propunem următoarele:

Pentru rezolvarea problemei propunem ca printr-o conductă nouă, apa menajeră din proprietăți să fie condusă în conducta existentă de pe str. Pava de Jos, cu racord la intersecția străzilor Pava de Sus cu str. Pava de Jos, pe o lungime de 951 ml.

Pentru găsirea soluțiilor tehnice adecvate a canalizării menajere necesare, a fost întocmit de către Operatorul Regional Gospodărie Comunală S.A. Sf. Gheorghe o documentație cu estimarea lucrărilor de executat în valoare de 217.814,24 lei cu T.V.A. inclus.

Prin urmare se propune:

1. Însușirea documentației tehnice întocmit de către Operatorul Regional Gospodărie Comunală S.A. Sf. Gheorghe „Rețea de canalizare menajeră în strada Pava de Sus, oraș Covasna”.
2. Aprobarea antecalculației F3 – Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări în valoare totală de 217.814,24 lei cu T.V.A. inclus.
3. Aprobarea finanțării prin transfer către S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sf. Gheorghe care va demara în regie proprie investiția propusă „Rețea de canalizare menajeră în strada Pava de Sus, oraș Covasna”, în urma încheierii unui contract de conlucrare între părți.

Având în vedere cele prezentate consider legală și oportună adoptarea unei hotărâri conform proiectului prezentat.

Legislația aplicabilă:

- Art. 44 alin (1) și alin (4), art. 45 sin Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;
- Art. 18 alin (1) și art. 20-25 din Legea 241/2006 serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată;
- HCL 120/2009 cu privire la delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC Gospodărie Comunală SA.

Întocmit,

**Kopacz Levente-Benedek**

inspector, compartimentul Gospodărire Comunală





**Subject:** adresa 6153

**From:** Secretariat Gospodarie Comunale <secretariat@apacov.ro>

**Date:** 7/6/2021, 7:34 AM

**To:** Gyero Jozsef <primar@primariacovasna.ro>, viceprimar@primariacovasna.ro, Butyka Elemer <butyka.elemer@apacov.ro>

Buna ziua,

va rugam confirmati primirea.

--

Cu stimă,

Leopold Ingrid-Beáta  
Asistent director

Tel.: 0267.315.400

Fax.: 0267.351.739

[secretariat@apacov.ro](mailto:secretariat@apacov.ro)

— Attachments: —

doc05668420210706072542.pdf

2.1 MB



OPERATOR REGIONAL

JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA  
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520092 Sfântu Gheorghe  
Cartierul CÂMPUL FRUMOS, Nr. 5



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327

Capital social: 15.253.003,50 lei

COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 - 351 390

Fax: 0267 - 351 739

e-mail: secretariat@apacov.ro

www.apacov.ro

Nr. 6153 / 02.07.2021


Compartiment: Director operațiuni

*Dr. Vapora Levente  
Va rog să pregătiți pr. Sed.  
extraord. din  
luna iulie*

**Către :** Primăria Orașului Covasna  
Tel : 0267-340001 ; Fax : 0267- 342679

**În atenția:** D.lui Gyerő József, Primar  
primar@primariacovasna.ro

**Spre știință:** Dl. Jeszenovics Károly, Viceprimar  
viceprimar@primariacovasna.ro



**Referitor la:** Lucrarea de canalizare menajeră în strada Pava de Sus din orașul Covasna

**Subiect :** Răspuns la scrisoarea cu numărul de înregistrare 5546 din 24.11.2020, înregistrată la Noi cu numărul 11139 / 04.12.2020

Stimați Domni,

După reanalizarea în teren al situației din strada sus menționată cu reprezentanții Primăriei orașului Covasna, vă transmitem devizul antecalculație refăcut (Formular F3) pentru execuție lucrare "Rețea de canalizare menajeră în strada Pava de Sus, oraș Covasna"

Cu stimă,

Director General  
ec. Kozsokár Attila



Director Operațiuni  
ing. Butyka Elemér


Elaborat : BE

**Subject:** Fwd: Memoriu Pava de Sus

**From:** Butyka Elemer <butyka.elemer@apacov.ro>

**Date:** 7/23/2021, 7:31 AM

**To:** viceprimar@primariacovasna.ro, Jeszenovics Robert Karoly <jrobertkaroly@yahoo.com>, Serban Dumitru <serban.dumitru@apacov.ro>, "aldea.aurel@apacov.ro" <aldea.aurel@apacov.ro>, Eross Istvan <eross.istvan@apacov.ro>, Gyerő József <primar@primariacovasna.ro>



In atenta D.lui Viceprimar,

Prin prezenta va transmitem Memoriul tehnic pentru executie retea de canalizare menajera in strada Pava de Sus,

Butyka Elemér

----- Forwarded Message -----

**Subject:**Memoriu Pava de Sus

**Date:**Fri, 23 Jul 2021 07:02:38 +0300

**From:**varga.sandor@apacov.ro <varga.sandor@apacov.ro>

**To:**Butyka Elemer <butyka.elemer@apacov.ro>


A mellekletben.....

— Attachments: —

Memoriu Pava de Sus.pdf

752 KB

*H. Nicuş*



## Către CONSILIUL LOCAL AL ORĂŞUL COVASNA

Subsemnații, Kiss Domkos, Baricz Attila, Baricz Csaba, Egyed Rozália, Egyed Benedek, Egyed József, Fazakas Tibor, Neagu Vasile, Bajcsi Jenő, Poteica Nicolae, Poteica Elena, Székely Miklós, Péter Francisc, Apostol Ana, Simon Csaba, Kuscovsky Elena, Leu Nicolae, Leu Gheorghe, Moldvai Gyula, Móricz Attila, Móricz Robert, Butu Cristian, vă aducem în atenția Dvs. următoarele probleme de interes general.

Strada Pava de Sus, se întinde de la nr. 1 până în zona numită Crucea Pavei, în zona familiei Poteică și ferma numitului Jakabos este închisă circulației publice, iar atelajele hipo, care vin de la câmp sunt nevoite să intre pe Drumul Județean, și nu știm cine a apobat blocarea acestei străzi.

Rugăm includerea străzii respective în categoria de Drum Public pentru a putea fi alocați bani în vederea reabilitării, deoarece zilnic noi și familiile noastre suportăm un praf care ne afectează sănătatea și ne creează disconfort, neputând pune rufe la uscat, să ne aerisim locuințele și altele.

Folosirea utilajelor de tip Greider, pentru reabilitare nu este o soluție care să reziste în timp, mai mult aceste utilaje distrug brânșamentele de apă potabilă precum și aerisitoarele de gaz.

Totodată vă aducem în atenție că strada nu are canalizare, motiv pentru care dorim să fim prinși în buget pentru a putea fi racordați la canalizarea orașului. Am dori că toate aceste probleme pe care le-am ridicat să poată fi rezolvate pozitiv și să primim un răspuns că aceste probleme sunt în atenția instituției Dvs, iar până la soluționarea problemelor noastre, în limita legii dorim montarea unor indicatoare rutiere și a unor denivelari pentru restricție de viteză.

Vă mulțumim anticipat,

1. Apostu Ana *Apostu*
2. Bagoly László
3. Bajcsi Jenő *Bajcsi*
4. Baricz Attila *Baricz*
5. Baricz Csaba *Baricz Csaba*
6. Butu Cristian *Butu*
7. Egyed Benedek *Egyed*
8. Egyed József *Egyed*
9. Egyed Rozália *Egyed*
10. Fazakas Tibor *Fazakas*
11. Faur Nicoleta *Faur*
12. Faur Sorin *Faur*
13. Tóró Bálint *Tóró*
14. Kiss Domkos *Kiss Domkos*
15. Kuscovsky Elena *Kuscovsky Elena*
16. Leu Nicolae *Leu Nicolae*

17. Leu Gheorghe *Leu*
18. Márton Lőrincz *Márton*
19. Moldvai Gyula *Moldvai*
20. Móricz Attila *Móricz*
21. Móricz Ludovic *Móricz*
22. Móricz Róbert *Móricz*
23. Neagu Vasile *Neagu*
24. Németh Levente *Németh*
25. Papuc Adrian *Papuc*
26. Papuc Ileana *Papuc*
27. Poteică Ileana *Poteică*
28. Péter Francisc *Péter*
29. Poteică Elena *Poteică*
30. Poteică Nicolae *Poteică*
31. Simon Csaba *Simon*
32. Székely Miklós *Székely*

Covasna la data de 21. V. 2019



ROMÂNIA  
JUDEȚUL COVASNA  
Primăria Orașului Covasna



Nr. înreg. 12395 / 28.04 .2021  
Ind. dos. I/1

**AVIZ FAVORABIL**  
**cu privire la aprobarea alocării, prin transfer, a sumei de 217.84,24 lei pentru**  
**introducerea canalizării menajere pe strada Pava de sus**

În conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) lit. „a” din **OUG 57/2019** privind Codul administrativ, se avizează favorabil *proiectul de hotărâre având în vedere că se respectă prevederile ce se constituie în*

**Temei legal special:**

- art. 44 alin. (1) și alin. (4), art. 45 din **Legea 273/2006** privind finanțele publice locale;
- art. 18 alin. (1) și art. 20-25 din **Legea 241/2006** serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată;
- **HCL 120/2009** cu privire la delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC GOSPODARIE COMUNALA SA;
- **HCL 146/2020** cu privire la aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a orașului Covasna pentru perioada 2021 – 2027, Programul 1.2.4 „*Extinderea rețelei de canalizare*”.

**Temei legal general :**

- art. 129 alin. (2), lit. „d”, alin (7) lit. „n” și art. 139 alin. (3) lit. „h” și art. 140 alin. (1) și art. 196 alin (1) lit „a” și art. 243 alin. (1) din **O.U.G. 57/ 2019** privind Codul administrativ, cu modificări și completări ulterioare, *sunt corect invocate.*

**SECRETAR GENERAL**  
**AL ORAȘULUI COVASNA,**  
**Vasilica Enea**